

EĞİSTE VİYADÜĞÜ
EĞİSTE VIADUCT

temat

TEKNİK EKONOMİK ve MALİ
ARAŞTIRMALAR TİCARET A.Ş.

50 Years YIL

www.temat.com.tr

temat

50 Years YIL

www.temat.com.tr



TEMAT (Teknik, Ekonomik ve Mali Araştırmalar Ticaret A.Ş.) ulaşım sektöründe hizmet veren ve ilgili mühendislik yapı ve sistemlerinin planlama, tasarım ve koordinasyonu ile kontrolluk - danışmanlık mühendislik hizmetlerinde uzmanlaşmış bir bağımsız danışmanlık firmasıdır.

Firma Mayıs 1973'de bir Limited Şirket olarak kurulmuş; Ocak 1988'de ticari yapısı, sermaye artırımı ile Anonim Şirkete dönüştürülmüştür.

TEMAT, Ankara Ticaret Odası'na (Sicil No: 26720) ve İnşaat Mühendisleri Odası'na (İTB Tescil No:06/10751) kayıtlıdır. Kalite Yönetim Sistem Belgesine (ISO 9001/2015) ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi belgesine (ISO 45001-2018) sahiptir.

Firmanın Merkezi Ankara'dadır:
Sedat Simavi Sokak No:20/5-6 06680 Çankaya - Ankara
Tel: 312.442 99 84 • Faks: 312.441 25 77
e-mail: temat@temat.com.tr

TEMAT'ın merkez ofisi iki teknik bölüm halinde organize olmuştur:

- Yol Proje Grubu
- Yapı Proje Grubu

Bu bölümler iki hizmet grubu tarafından desteklenmektedir:

- Jeodezi Hizmetleri Grubu
- Geoteknik Hizmetler Grubu

Firma tarafından yürütülen Kontrollük - Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri ise, o iş için yerinde kurulan organizasyonlar tarafından yürütülmektedir.

TEMAT çok güçlü bir bilgisayar ve destek birimleri donanımına sahiptir. Çok yönlü ve yüksek kapasiteli hazır paket programların yanı sıra, firma tarafından hazırlanmış olan geniş bir yazılım olanağı mevcuttur.

Jeodezi Hizmetleri Grubu, gerek arazi işlerinde, gerekse büro işlerinde modern donanım kullanmaktadır.

Geoteknik Hizmetler Grubu, arazi işlerinde kendi ekipmanına sahiptir ve her türlü sondaj, zemin örneği alma ve arazi deneylerini yapabilmekte olup; geoteknik tasarım bağlamında, gerek Yol Proje, gerekse Yapı Proje Gruplarına tam bir destek verebilecek kapasitededir.

TEMAT'ın ana etkinlik kategorileri aşağıda verilmiştir:

- **Etüt ve planlama**
  - Trafik etütleri ve tahminler
  - Ekonomik yapılabilirlik
- **Tasarım (kavram projesi, ön ve uygulama projeleri)**
  - Karayolları - Otoyolları
  - Demiryolları - Hafif Raylı Sistemler
  - Köprü, Viyadük ve Diğer Sanat Yapıları
  - Tüneller
- **Yapım Kontrollüğü - Danışmanlık Hizmetleri**
  - Karayolları - Otoyolları
  - Demiryolları - Hafif Raylı Sistemler
  - Köprüler, Viyadükler ve Tüneller
- **Teknik Danışmanlık**
- **Jeodezi Hizmetleri**
- **Geoteknik Hizmetler**

TEMAT, 50 yılda 85'den fazla proje gerçekleştirmiş Türkiye'nin önde gelen firmalarından biridir. Yol ve köprü mühendisliğinde, tasarım, danışmanlık ve yapım kontrolu işlerinde geniş deneyime sahiptir.

İzleyen sayfalarda TEMAT'ın deneyimini yansıtan bazı örneklere ait Proje Tanıtımları yer almaktadır.

- Bu örneklerden İmrahor Viyadüğü ile TAG Otoyolu Atatürk Viyadüğü (Tarsus - Adana - Toprakkale - Gaziantep Otoyolu) Projeleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın "50. YILDA 50 ESER" ödülüne sahiptir.
- Tasarımını ve yapım kontrolünü yapmış olduğumuz Eğiste Viyadüğü Türkiye'nin en yüksek ayaklı (165 m) viyadüğü olup, 2022 yılında hizmete açılmıştır.



TEMAT (Technical, Economic and Financial Studies Inc.) is an independent consulting engineering firm specialised in planning, design and coordination of civil engineering projects and supervision engineering services in transportation sector.

The firm was founded in May 30, 1973 and has a variable number of technical staff depending on the volume of supervision and consultancy services projects in hands, besides its permanent design office staff.

TEMAT is registered at Ankara Chamber of Commerce (Reg. No: 26720) and at Turkish Chamber of Civil Engineers (ITB Reg. No: 06/10751). The head Office is located in Ankara.

The company's headquarters are located in Ankara:
Sedat Simavi Sokak No:20/5-6 06680 Çankaya - Ankara
Phone: 312.442 99 84 • Fax: 312.441 25 77
e-mail: temat@temat.com.tr

TEMAT's central office is organized into two technical departments.

- *Highway Project Group*
- *Structure Project Group*

These departments are supported by two service groups:

- *Geodesy Services Group*
- *Geotechnical Services Group*

The Control and Consultancy Engineering Services provided by the company are carried out by on-site organizations established for each project.

TEMAT has a powerful computer and support hardware infrastructure. In addition to versatile and high-capacity off-the-shelf software packages, the company has developed an extensive software capability.

The Geodesy Services Group utilizes modern equipment for both field and office work. The Geotechnical Services Group owns its own equipment for field work and is capable of performing all types of drilling, soil sampling, and site testing.

They can provide full support to both the Highway Project Group and the Building Project Group in terms of geotechnical design.

TEMAT's main activities are found within the following categories:

- ***Survey and Planning***
  - *Traffic studies and forecast*
  - *Economic feasibility*
- ***Design (Concept, preliminary and final design)***
  - *Highways- Motorways*
  - *Railways- Light Rail Transit Systems*
  - *Bridges, viaducts and retaining structures*
  - *Tunnels*
- ***Construction Supervision- Consultancy***
  - *Highways- Motorways*
  - *Railways- LRT Systems*
  - *Bridges, viaducts and tunnels*
- ***Technical Consultancy***
- ***Geodesy Services***
- ***Geotechnical Services***

TEMAT is one of Turkey's leading companies with over 85 projects completed in 50 years. It has extensive experience in road and bridge engineering, design, consultancy, and construction supervision.

In the following pages, project presentations are provided as examples reflecting TEMAT's experience.

- *The Imrahor Viaduct and TAG Highway Atatürk Viaduct (Tarsus - Adana - Toprakkale - Gaziantep Highway) projects among these examples have been awarded the "50th ANNIVERSARY 50 WORKS" award by the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects Chamber of Civil Engineers.*
- *The Eğiste Viaduct, for which we have carried out the design and construction supervision, is Turkey's tallest pylon viaduct (165 m) and was opened in 2022.*



temat

ORGANİZASYON ŞEMASI

ORGANIZATION CHART

YÖNETİM KURULU
BOARD OF MANAGEMENT

GENEL MÜDÜR
GENERAL DIRECTOR

HUKUK DANIŞMANI
LEGAL COUNSELOR

MALİ DANIŞMAN
FINANCIAL ADVISOR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - I
ASST. GENERAL DIRECTOR - I

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - II
ASST. GENERAL DIRECTOR - II

Yol Proje Grup Bşk.
Chief of Transportation Desing Division

Yapı Proje Grup Bşk.
Chief of Structral Design Division

Jeodezi Grup Bşk.
Chief of Geodesy Division

Geoteknik Grup Bşk.
Chief of Geotechnical Division

İdari ve Mali İşler Grup Bşk.
Administrative and Financial Affairs

İhale - Temsil - Tanıtım Grup Bşk.
Chief of Bidding and Representation

Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi
Chief of Quality Management

KONTROL TEŞKİLATI BAŞKANLARI
PMs of Supervision & Consultancy Org.

İmrahor Viyadüğü / *Viaduct*

ATATÜRK Viyadüğü / *Viaduct*

ÖDÜLLERİMİZ
REWARDS

TEMAT' ın Kavram ve Ön Tasarımı ile Teknik Danışmanlık Hizmetlerini yaptığı Ankara "İMRAHOR VİYADÜĞÜ" ile TEMAT-DAR-DMM OG'nin pilot firması olarak Yapım Kontrollüğü ve Danışmanlık Hizmetlerini gerçekleştirdiği Tarsus – Adana – Gaziantep Otoyolu üzerindeki "ATATÜRK VİYADÜĞÜ" işleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası' nın "50. YILDA 50 ESER" ödüllerini kazanmış bulunmaktadır.





"IMRAHOR VIADUCT –Ankara" designed by TEMAT and "ATATÜRK VIADUCT on Tarsus – Adana – Gaziantep Motorway" which construction supervision and consultancy services carried out by TEMAT-DAR-DMM (TEMAT is the leader) are winners of " 50 MASTERPIECES in 50th. YEAR " award of Turkish Chamber of Civil Engineers.






temat

KONTROLLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SUPERVISION AND CONSULTANCY SERVICES



(TARSUS-POZANTI) AYRIMI ADANA-TOPRAKKALE-GAZİANTEP OTOYOLU

(TARSUS-POZANTI) INTERCHANGE ADANA-TOPRAKKALE-GAZİANTEP MOTORWAY

Yeri / *Location*

Adana - Gaziantep

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

08.1987 - 03.2005

Ortak Firmalar / *Partner Companies*

Dar Al Handasah (UK) ve DMM (Türkiye)
(Temat Pilot Firmadır.)

Dar Al Handasah (UK) and DMM (Turkey)
(TEMAT is the lead partner.)

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 258 km. 2x3 şeritli otoyol (27 km'si 2x4 şeritli)
- 58 km. 2x3 şeritli bağlantı yolu
- Toplam 5016 m., 4 adet çift tüp tünel
- 12 öngermeli-beton ve 2 çelik kutu kirişli özel viyadük
- 17 köprülü kavşak
- 12 nehir köprüsü, 55 üstgeçit 103 altgeçit.
- *258 km. 2x3 lane highway (27 km of which is 2x4 lanes)*
- *58 km. 2x3 lane connecting road.*
- *Total 5016 m., 4 double tube tunnels*
- *12 pre-stressed concrete and 2 steel box girder special viaducts*
- *17 Grade-separated interchange*
- *12 river bridges, 55 overpasses and 103 underpasses.*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Otoyolu, yapılar ve elektro-mekanik tasarım kontrolü
- İş ilerleme ve maliyet kontrolü
- Yapım kontrolü
- Kalite kontrol
- Danışmanlık
- Hakediş, kesin hesap
- *Highway, structures, and electro-mechanical design control*
- *Progress and cost control*
- *Construction supervision*
- *Quality control*
- *Consulting*
- *Progress payment, final account*



KONYA HAFİF RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ

KONYA LIGHT RAIL TRANSIT SYSTEM

Yeri / *Location*

Konya

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Konya Metropolitan Municipality Presidency

Hizmet Süresi / *Service Period*

03.1988 - 12.1989

Ortak Firmalar / *Partner Companies*

RAIL CONSULT - Almanya (Lider)

RAIL CONSULT - Germany (Leader)

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 16.7 km çift hatlı demiryolu
- İstasyonlar, bakım merkezi, işletme merkezi
- Sinyalizasyon sistemi
- Ekipman
- *16.7 km double track railway*
- *Stations, maintenance center, operation center*
- *Signaling system*
- *Equipment*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Projenin bir bölümünde, yapım sırasında danışmanlık ve kontrollük hizmeti
- *In a section of the project, consultancy and supervision services during the construction phase*



KENT ALTYAPISI VE KAMU BİNALARI DEPREM REHABİLİTASYONU VE YENİDEN YAPILANDIRMA

CITY INFRASTRUCTURE AND PUBLIC BUILDINGS EARTHQUAKE REHABILITATION AND RECONSTRUCTION

Yeri / *Location*

Ankara - Erzincan

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Housing Development Administration of Turkey

İşveren / *Employer*

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Mass Housing Administration

Hizmet Süresi / *Service Period*

02.1993-01.1998

Ortak Firmalar / *Partner Companies*

COWI-Danimarka (Pilot)

COWI-Danimarka (Pilot)

Proje Bilgileri / *Project Information*

- Pissu arıtma tesisi (29 400 m^3/gün kapasite)
- 5 km kanalizasyon şebekesi
- 20 km yağmur suyu drenaj sistemi
- Katı atık depolama alanı (120 ton/gün kapasite)
- 3 Kamu binası onarımı
- 6 Kamu binası yeniden yapımı
- 6 Kavşağın sinyalizasyonu
- *Wastewater treatment plant (29,400 m^3/day capacity)*
- *5 km sewage network*
- *20 km stormwater drainage system*
- *Solid waste disposal area (120 tons/day capacity)*
- *Repair of 3 public buildings*
- *Reconstruction of 6 public buildings*
- *Signalization of 6 intersections*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Bilgi toplama, değerlendirme, raporlama
- Gerekli tasarım, çizim ve şartnamelerin hazırlanması
- İhale dokümanları hazırlanması ve ihale yapılması
- Onarım / iyileştirme, yapım ve tesisat işlerinin kontrolü ve belgelendirme
- Hakediş, kesin hesap
- *Information gathering, evaluation, reporting*
- *Preparation of necessary designs, drawings, and specifications*
- *Preparation of tender documents and conducting the tender*
- *Repair/improvement, supervision and documentation of construction and installation works*
- *Progress payment, final account*



ANKARAY HAFİF RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ

ANKARAY LIGHT RAIL TRANSIT SYSTEM

Yeri / *Location*

Ankara

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Proje İzleme ve Müşavirlik

Project Monitoring and Consultancy

İşveren / *Employer*

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Ankara Metropolitan Municipality

Hizmet Süresi / *Service Period*

05.1993 - 12.1999

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 8.5 km. çift hatlı demiryolu
- 1.7 km çift tüp delme tünel
- 6.3 km aç-kapa tünel
- 10 istasyon, depo, ekipman
- Vagonlar
- Sinyalizasyon ve haberleşme sistemi
- *8.5 km. double track railway*
- *1.7 km double tube drilled tunnel*
- *6.3 km cut-and-cover tunnel*
- *10 stations, warehouse, equipment*
- *Wagons*
- *Signaling and communication system*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- İnşaat ve elektro-mekanik tasarım kontrolü
- İş ilerleme izlemesi, denetleme ve kontrollük
- Danışmanlık
- Hakediş
- *Construction and electro-mechanical design control*
- *Work progress tracking ,inspection and supervision*
- *Consulting*
- *Progress Payment*



HALİÇ KÖPRÜSÜNÜN ONARIMI VE GENİŞLETİLMESİ

REPAIR AND EXTENSION OF THE HALIC BRIDGE

Yeri / *Location*

İstanbul

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Tasarım ve İnşaat Kontrolü

Design and Construction Control

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

08.1994-12.1998

Ortak Firmalar / *Partner Companies*

COWI-Danimarka (Pilot)


COWI-Danimarka (Pilot)

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 13 km 2x3 şeritli otoyolu
- 2 Öngerilmeli beton nehir köprüsü
- 2 Öngerilmeli beton üstgeçit köprüsü
- 2 Öngerilmeli beton altgeçit köprüsü
- 2 Köprülü kavşak
- *13 km 2x3 lane highway*
- *2 pre-stressed concrete river bridges*
- *2 pre-stressed concrete overpass bridges*
- *2 pre-stressed concrete underpass bridges*
- *2 grade-separated interchanges*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Otoyolu, kavşaklar ve köprülerin uygulama tasarımı
- Dayanım ve koruma yapıları ile şevlerin geoteknik tasarımı
- Yapım işleri kontrolü
- *Application design of highways, j interchanges and bridges*
- *Geotechnical design of slopes with strength and protection structures*
- *Construction works supervision*



ANKARA-POZANTI OTOYOLU (KM : 335+550 - 350+550)

ANKARA-POZANTI MOTORWAY (KM: 335+550 - 350+550)

Yeri / *Location*

Niğde

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

12.2000 - 11.2011

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 15 km 2x3 şeritli otoyolu
- Toplam 3873 m 6 adet çift tüp tünel
- Toplam 2945 m 15 adet öngerilmeli beton viyadük
- *15 km 2x3 lane highway*
- *Total 3873 m, 6 double tube tunnels*
- *Total 2945 m, 15 prestressed concrete viaducts*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- İş ilerleme ve maliyet kontrolü
- Yapım kontrolü
- Kalite kontrol
- Danışmanlık
- Hakediş, kesin hesap
- *Work progress and cost control*
- *Construction control*
- *Quality control*
- *Consulting*
- *Progress payment, final account*



KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR

ROADS WITHIN THE RESPONSIBILITY AREA OF 16TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS

Yeri / *Location*

Sivas - Erzincan - Gümüşhane - Tokat - Ordu - Tunceli

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
16. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
16. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

12.2009 - 05.2014

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 249,6 km 2x2 Şeritli Devlet Yolu
- 100 km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplamalı Üstyapı
- 6 Adet Tünel
- 8 Adet Viyadük
- 26 Adet Akarsu Köprüsü
- *249.6 km 2x2 Lane State Highway*
- *100 km Bituminous Hot Mix Pavement*
- *6 Tunnels*
- *8 Viaducts*
- *26 River Bridges*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- İş İlerleme Kontrolü
- Yapım Kontrolü
- Kalite Kontrol
- *Work Progress Control*
- *Construction Supervision*
- *Quality Control*



ANKARA-ADANA (E.90) DEVLET YOLU ÜSTYAPI İŞLERİ (Kulu Ayrımı-Aksaray-Ereğli Ayrımı)

ANKARA - ADANA (E.90) STATE HIGHWAY PAVEMENT WORKS (Kulu Junction - Aksaray - Ereğli Junction)

Yeri / *Location*

Ankara - Konya - Aksaray - Niğde

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
3. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
3. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

10.2009 – 03.2015

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 195,2 km 2x2 Şeritli Bölünmüş Yol Üstyapı Yapımı ve Az Miktarda Toprak İşi
- Küçük Sanat Yapıları, Plent-miks Temel ve (BSK) Kaplamalı Üst Yapı
- *195.2 km 2x2 Lane Divided Road Pavement Construction and Minor Earthworks*
- *Small Engineering Structures, Plant-mix Base and Bituminous Hot Mix Pavement*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- İş İlerleme ve Maliyet Kontrolü
- Yapım, Kalite Kontrolü
- Hakediş, Kesin Hesap
- *Work Progress and Cost Control*
- *Construction, Quality Control*
- *Progress Payment, Final Account*



KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR

ROADS WITHIN THE RESPONSIBILITY AREA OF 5TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS

Yeri / *Location*

Mersin - Adana- Kahramanmaraş

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
5. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
5. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

01.2012 - 08.2015

Proje Bilgileri / *Project Information*

- Toplam 523 Km 2x2 Şeritli Devlet Yolu
- 100 Km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplamalı Üstyapı
- 6 Adet Tünel Yapımı
- 3 Adet Viyadük Yapımı
- 17 Adet Akarsu Köprüsü Yapım İşleri Kontrollük, Danışmalık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Total 523 km 2x2 Lane State Highway,*
- *100 Km Bituminous Hot Mix Pavement*
- *6 Tunnel Construction,*
- *3 Viaduct Construction,*
- *17 River Bridge Construction Works Supervision, Consultancy and Engineering Services*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı, Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy and Engineering Services for Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Pavement, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works*



KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR

ROADS WITHIN THE RESPONSIBILITY AREA OF 15TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS

Yeri / *Location*

Kastamonu - Çankırı - Karabük

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
15. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
15. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

08.2012 - 08.2016

Proje Bilgileri / *Project Information*

- Toplam 107 Km 2x2 Şeritli Devlet Yolu Yapım İşleri
- 269 Km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplamalı Üstyapı İşleri
- 1 Adet Tünel (5380 M + 5369 M) Yapımı İşleri
- 3 Adet Akarsu Köprüsü Yapım İşleri Kontrollük, Danışmalık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Total of 107 Km 2x2 Lane State Highway Construction Works*
- *269 Km Bituminous Hot Mix Pavement Works*
- *1 Tunnel (5380 M + 5369 M) Construction Works*
- *3 River Bridge Construction Works Supervision, Consultancy and Engineering Services*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı, Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy and Engineering Services for Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Pavement, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works*



KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR

ROADS WITHIN THE RESPONSIBILITY AREA OF 7TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS

Yeri / *Location*

Samsun - Amasya - Çorum - Tokat - Ordu - Sinop

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
7. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
7. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

03.2013 - 12.2017

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 2 Adet Çift Tüp Tünel
- Toplam Uzunluğu 581 Metre Olan 15 Adet Tek Köprü
- 6 Adet Çift Köprü
- 8 Adet Köprülü Kavşak (4 Adet Tek Köprü 4 Adet Çift Köprü)
- 73 Km BSK-BY (Bitümlü Sıcak Karışım-Bölünmüş Yol)
- 429 Km SK-TY (Sathi Kaplama-Tek Yol)
- *2 Double Tube Tunnels*
- *15 Single Bridges with a Total Length of 581 meters*
- *6 Double Bridges*
- *8 Grade-Separated Interchanges (4 Single Bridges and 4 Double Bridges)*
- *73 km of Bituminous Hot Mix - Divided Road*
- *429 Km of Surface Treatment-Single Road*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı, Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy and Engineering Services for Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Pavement, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works*



KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR-2

ROADS WITHIN THE RESPONSIBILITY AREA OF 16TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS - 2

Yeri / *Location*

Sivas - Erzincan - Gümüşhane - Tokat - Ordu - Tunceli

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
16. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
16. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*


08.2014 - 09.2018

Proje Bilgileri / *Project Information*

- Toplam 526 Km 2x2 Şeritli Devlet Yolu Yapımı İşleri,
- 232 Km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplamalı Üstyapı İşleri
- 11833 metre (Geminbeli Tünel 2x4284 + Sarıçiçek Tüneli- 1 1 700+ Sarıçiçek Tüneli- 2 1 300 + Mutu Tüneli 265 m) 4 Adet Tünel Yapımı
- 1 Adet (400 M) Viyadük İşleri
- 38 Adet Akarsu Köprüsü Yapım İşleri Kontrollük, Danışmalık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Total 526 Km 2x2 Lane State Highway Construction Works,*
- *232 Km Bituminous Hot Mix Pavement Works*
- *11833 meters (Geminbeli Tunnel 2x4284 + Sarıçiçek Tunnel-1 1700 m + Sarıçiçek Tunnel-2 1300 m + Mutu Tunnel 265 m) 4 Tunnel Construction*
- *1 Piece (400 M) Viaduct Works*
- *38 River Bridge Construction Works Supervision, Consultancy and Engineering Services*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı, Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy and Engineering Services for Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Pavement, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works*



KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR - 2

ROADS WITHIN THE RESPONSIBILITY AREA OF 5TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS - 2

Yeri / *Location*

Mersin - Adana - Kahramanmaraş - Gaziantep - Kilis - Osmaniye

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
5. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
5. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*


06.2015 – 05.2019

Proje Bilgileri / *Project Information*

- Toplam 150 Km 2x2 Devlet Yolu Yapım İşleri
- 235 Km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplamalı Üstyapı İşleri
- 22 Adet Tünel Yapımı
- 16 adet Viyadük İşleri Yapımı
- 19 Adet Akarsu Köprüsü
- *Total of 150 Km 2x2 State Highway Construction Works*
- *235 Km Bituminous Hot Mix Pavement Works*
- *22 Tunnel Construction*
- *16 Viaduct Works Construction*
- *19 River Bridges*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı, Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy and Engineering Services for Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Pavement, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works*



KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR

ROADS WITHIN THE RESPONSIBILITY AREA OF 13TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS

Yeri / *Location*

Antalya - Burdur - Isparta

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
13. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
13. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

10.2016-01.2021

Proje Bilgileri / *Project Information*

- Toplam 412 Km 2x2 Şeritli Devlet-İl Yolu İşleri
- 168 Km BSK İşleri
- 12.388 Metre (Demirkapı Tüneli, Phaselis Tüneli, Çayarası Tünelleri)
- 3 Adet Akarsu Köprüsü Yapım İşleri
- *Total of 412 Km 2x2 Lane State-Provincial Highway Works*
- *168 Km Bituminous Hot Mix Works*
- *12.388 Meters (Demirkapı Tunnel, Phaselis Tunnel, Çayarası Tunnels)*
- *3 River Bridges Construction Works*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı, Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy and Engineering Services for Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Pavement, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works*



KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR

ROADS WITHIN THE RESPONSIBILITY AREA OF 6TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS

Yeri / *Location*

Kayseri - Kırşehir - Nevşehir - Niğde - Yozgat

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
6. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
6. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

01.2017 - 06.2021

Proje Bilgileri / *Project Information*

- Toplam 208 Km 2x2 Şeritli Devlet-İl Yolu
- 226,7 Km BSK İşleri
- 1.657.011 Ton Plent-Miks Alttemel
- 2.518.469 Ton Plent-Miks Temel
- 5 Adet Akarsu Köprüsü Yapım İşleri
- *Total of 208 km 2x2 Lane State-Provincial Highway*
- *226.7 Km Bituminous Hot Mix Works*
- *1.657.011 Tons Plant-Mix Subbase*
- *2.518.469 Tons of Plant-Mix Base*
- *5 River Bridge Construction Works*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı, Müteferrik İşleri, Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy and Engineering Services for Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Pavement, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works*



KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ TÜNELLER VE YOLLAR

TUNNELS AND ROADS IN THE RESPONSIBILITY OF THE 12TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS

Yeri / *Location*

Çirişli - Dallıkaya - İspir - Kırık - Kop - Pirinkayalar Tünelleri

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
12. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
12. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

11.2017-11.2022

Proje Bilgileri / *Project Information*

- Toplam 90,43 Km BSK İşleri
- 973.815 Ton Plent-Miks Alttemel
- 1.018.771 Ton Plent-Miks Temel
- 2 Adet Köprü
- 46.915 Metre Muhtelif Tünel
- 3 Viyadük Yapım İşleri
- *Total of 90,43 Km Bituminous Hot Mix Pavement Works*
- *973.815 Tons Plant-Mix Subbase*
- *1,018,771 Tons of Plant-Mix Base*
- *2 Bridges*
- *46.915 Meters of Miscellaneous Tunnels*
- *3 Viaduct Construction Works*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı, Müteferrik İşleri, Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy and Engineering Services for Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Pavement, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works*



KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR - 2

ROADS WITHIN THE RESPONSIBILITY AREA OF 7TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS - 2

Yeri / *Location*

Samsun - Amasya - Çorum - Tokat - Ordu - Sinop

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
7. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
7. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

01.2018 – 11.2021

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 863 Km BY-BSK
- 579 Km TY-SK
- 230 Km TY-BSK
- 43.373.250 Ton PMAT
- 41.589.650 Ton PMT
- 8 Adet Tünel Yapımı
- 81 Adet Köprü
- 7 Adet Viyadük
- 26 Adet Köprülü Kavşak Yapım İşleri
- *863 Km Divided Road - Bituminous Hot Mix*
- *579 Km Single Road - Surface Treatment*
- *230 Km Single Road - Bituminous Hot Mix*
- *43,373,250 Tons of Plant Mix Sub-base*
- *41.589.650 Tons Plant Mix Base*
- *8 Tunnel Construction*
- *81 Bridges*
- *7 Viaducts*
- *26 Bridge Interchange Construction Works*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı, Müteferrik İşleri, Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy and Engineering Services for Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Pavement, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works*



KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR - 3

ROADS WITHIN THE RESPONSIBILITY AREA OF 16TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS - 3

Yeri / *Location*

Sivas - Erzincan - Gümüşhane - Tokat - Ordu - Tunceli

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
16. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
16. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

09.2018 - Devam Ediyor

Proje Bilgileri / *Project Information*

- Toplam 251 Km 2x2 BY-BSK Yapımı İşleri
- 262 Km BY Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplama Üstyapı İşi
- 77 Km BY-SK
- 38 Km TY-BSK Yapım İşi
- 4 Adet Tünel Yapım İşi Toplam 14.394 m (Yağdonduran Tüneli + Sarıçiçek 1 Tüneli + Sarıçiçek 2 Tüneli + Geminbeli Tüneli) ,
- 1 Adet (400 m) Viyadük İşleri,
- 32 Adet Köprü Yapım İşleri Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri.
- *Total of 251 Km 2x2 Divided Road - Bituminous Hot Mix Construction Works*
- *262 Km Divided Road Bituminous Hot Mix Pavement Works*
- *77 Km Divided Road- Surface Treatment*
- *38 Km Divided Road- Surface Treatment Construction Work*
- *4 Tunnel Construction Works with a total length of 14,394 m (Yağdonduran Tunnel + Sarıçiçek 1 Tunnel + Sarıçiçek 2 Tunnel + Geminbeli Tunnel)*
- *1 Viaduct (400 m) Construction Works*
- *32 Bridge Construction Works Supervision, Consultancy and Engineering Services*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı, Müteferrik İşleri, Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy and Engineering Services for Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Pavement, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works*



KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR - 2

ROADS WITHIN THE RESPONSIBILITY AREA OF 13TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS - 2

Yeri / *Location*

Antalya - Burdur - Isparta

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
13. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
13. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

11.2021-Devam Ediyor

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 611 km BY-BSK yapımı işleri
- 95 km TY-BSK yapımı işleri
- 25.169 m (Demirkapı, Phaselis, Çayarası, Gökçebelen, Mahmutlar, Dim vs. Tünelleri yapım)
- 17 adet Köprü,
- 3 adet Ekolojik Köprü
- 61 adet Farklı Seviyeli Kavşak Yapım İşleri
- *611 km Divided Road - Bituminous Hot Mix Construction Works*
- *95 km Single Road - Bituminous Hot Mix Construction Works*
- *25,169 m (Construction of Demirkapı, Phaselis, Çayarası, Gökçebelen, Mahmutlar, Dim etc. Tunnels)*
- *17 Bridges*
- *3 Ecological Bridges*
- *61 Grade-Separated Interchange Construction Works*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı, Müteferrik İşleri, Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy and Engineering Services for Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Pavement, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works*



KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR - 3

ROADS WITHIN THE RESPONSIBILITY AREA OF 5TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS - 3

Yeri / *Location*

Mersin - Adana - Kahramanmaraş - Gaziantep - Kilis - Osmaniye

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
5. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
5. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

05.2019-Devam Ediyor

Proje Bilgileri / *Project Information*

- Toplam 43,5 km 2x2 Devlet Yolu
- Toplam 55,4 km 2x1 Devlet Yolu
- 514,37 km BSK üstyapı işleri
- 28 Adet Tünel (34.674 m)
- 16 Adet Viyadük (5.590 m)
- 20 Adet Köprü (Hidrolik)
- 7 Adet Altgeçit (Kavşak) yapım işi
- *Total of 43.5 km 2x2 State Highway*
- *Total of 55.4 km 2x1 State Highway*
- *514.37 km of Bituminous Hot Mix Pavement Works*
- *28 Tunnels (34.674 m)*
- *16 Viaducts (5,590 m)*
- *20 Bridges (Hydraulic)*
- *7 Underpasses (Interchange) Construction Works.*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı, Müteferrik İşleri, Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy and Engineering Services for Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Pavement, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works*



KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR - ÜSTYAPI

ROADS WITHIN THE RESPONSIBILITY AREA OF THE 5TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS - PAVEMENT

Yeri / *Location*

Mersin - Adana - Kahramanmaraş - Gaziantep - Kilis - Osmaniye

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Üstyapı ve Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Superstructure and Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
5. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
5. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*


06.2020-Devam Ediyor

Proje Bilgileri / *Project Information*

- Toplam 20 projede;
- 666 km uzunluğunda ve (2x2) standartlarındaki devlet yolu işleri
- 666 km BSK üstyapı i şleri
- 40 adet köprünün yapım kontrolü işleri
- *There are a total of 20 projects;*
- *666 km long state highway works in (2x2) standards*
- *66 km of bituminous hot mix pavement works*
- *40 bridges Construction control*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Üstyapı, Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Müteferrik İşleri Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy, and Engineering Services for Pavement, Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works.*



KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLLAR

ROADS IN RESPONSIBILITY OF THE 3TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS

Yeri / *Location*

Konya - Afyonkarahisar - Karaman - Isparta,

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Yapım Kontrollük Mühendislik Hizmetleri

Construction Supervision Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü
3. Bölge Müdürlüğü

General Directorate of Highways
3. Regional Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

01.2020-Devam Ediyor

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 500 km 2*2 yolun BSK yapım işi
- 53.9 km sathi kaplama işi,
- 7360 mt ve 3300 mt uzunlukta iki tünel yapımı,
- 212 km BSK yapımı işi,
- 1372 mt uzunlukta Türkiye'nin en uzun ve en yüksek viyadüğü yapımı işi,
- 1 adet köprü yapım işi
- *500 km 2x2 road's Bituminous Hot Mix construction work*
- *53.9 km surface treatment work*
- *Construction of two tunnels with lengths of 7360 meters and 3300 meters*
- *212 km Bituminous Hot Mix construction work*
- *Construction of Turkey's longest and highest viaduct with a length of 1372 meters*
- *Construction of 1 bridge*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Toprak İşleri, Büyük Ve Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı, Müteferrik İşleri, Güvenlik Ve Trafik İşleri, Peyzaj Ve İkincil İşlerin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri
- *Supervision, Consultancy and Engineering Services for Earthworks, Large and Small Engineering Structures, Pavement, Miscellaneous Works, Safety and Traffic Works, Landscaping, and Secondary Works*





temat

ETÜT – PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

SURVEY – PROJECT ENGINEERING SERVICES



BAHŞILI-KARAKEÇİLİ-KULU AYRIMI DEVLET YOLU

BAHŞILI-KARAKEÇİLİ-KULU JUNCTION STATE ROAD

Yeri / *Location*

Kırıkkkale

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

10.2000-12.2008

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 115 Km 2*2 şeritli devlet yolunun proje mühendislik hizmetleri
- *Project engineering services of 115 km 2*2 lane state road*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- ÇED, Kamulaştırma
- Jeodezi
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Yol , Kavşak ve Drenaj Uygulama Projeleri
- Köprü Projeleri
- *Environmental Impact Assessment (EIA), Expropriation*
- *Geodesy*
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Road, Intersection, and Drainage Implementation Projects*
- *Bridge Projects*



TOKAT-NİKSAR DEVLET YOLU

TOKAT-NİKSAR STATE ROAD

Yeri / *Location*

Tokat

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

02.2011-12.2013

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 52 Km 2*2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri
- *Survey project engineering services of 52 km 2*2 lane road*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeodezi
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Yol, Kavşak ve Drenaj Uygulama Projeleri
- Köprü Projeleri, Trafik Projeleri
- *Geodesy*
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Road, Intersection, and Drainage Implementation Projects*
- *Bridge Projects, Traffic Projects*



EĞİSTE VİYADÜĞÜ

EĞİSTE VIADUCT

Yeri / *Location*

Konya

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

03.2015-07.2015

Proje Bilgileri / *Project Information*

> 1372 m uzunluğunda (9 açıklık, orta açıklıklar 170 m), 25m genişliğinde (2*2 şeritli) max ayak yüksekliği 165 m olan viyadüğün proje mühendislik hizmetleri

> *Project engineering services for a viaduct with a length of 1372 meters (9 spans, central spans of 170 meters), a width of 25 meters (2x2 lanes), and a maximum pier height of 165 meters*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

> Viyadük Tasarım

> Geoteknik Tasarım

> *Viaduct Design*

> *Geotechnical Design*



AKŞEHİR-YUNAK DEVLET YOLU

AKŞEHİR-YUNAK STATE ROAD

Yeri / *Location*

Afyon

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

02.2014-02.2016

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 56 Km 2*2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri
- *Survey project engineering services of 56 km 2*2 lane road*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeodezi
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Yol, Kavşak ve Drenaj Uygulama Projeleri
- Köprü Projeleri, Trafik Projeleri
- *Geodesy*
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Road, Intersection, and Drainage Implementation Projects*
- *Bridge Projects, Traffic Projects*



POLATLI ÇEVRE YOLU

POLATLI RING ROAD

Yeri / *Location*

Ankara

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

07.2015-10.2017

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 30 Km 2*3 şeritli yolun ve 8 adet farklı seviyeli kavşağın etüt proje mühendislik hizmetleri
- *Survey project engineering services of 30 km long 2x3 lane road and 8 grade-separated interchanges.*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeodezi
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Yol, Kavşak ve Drenaj Uygulama Projeleri
- Trafik Projeleri, Çed
- *Geodesy*
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Road, Intersection, and Drainage Implementation Projects*
- *Traffic Projects, EIA*



ULUKIŞLA-YENİCE YH DEMİRYOLU

ULUKISLA-YENICE YH RAILWAY

Yeri / *Location*

Niğde - Mersin

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

TCDD Genel Müdürlüğü

General Directorate of TCDD

Hizmet Süresi / *Service Period*

10.2015-02.2020

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 110 Km Hızlı Tren güzergahının etüt proje mühendislik hizmetleri
- *Survey project engineering services of 110 Km High Speed Train route*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeodezi
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Demiryolu ve Drenaj Projeleri
- Köprü Projeleri
- Tünel Projeleri
- Kamulaştırma
- *Geodesy*
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Railway and Drainage Projects*
- *Bridge Projects*
- *Tunnel Projects*
- *Expropriation*



MANAVGAT-SEYDİŞEHİR DEMİRYOLU

MANAVGAT-SEYDİŞEHİR RAILWAY

Yeri / *Location*

Antalya - Konya

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

TCDD Genel Müdürlüğü

General Directorate of TCDD

Hizmet Süresi / *Service Period*


04.2016-03.2021

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 98 Km Hızlı Tren güzergahının etüt proje mühendislik hizmetleri
- *Survey project engineering services of 98 Km High Speed Train route*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeodezi
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Demiryolu ve Drenaj Projeleri
- Köprü Projeleri
- Tünel Projeleri
- Kamulaştırma
- *Geodesy*
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Road, Intersection, and Drainage Projects*
- *Bridge Projects, Traffic Projects*
- *Tunnel Projects*



İSKİLİP-TOSYA YOLU

İSKİLİP-TOSYA ROAD

Yeri / *Location*

Çorum

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

07.2016-02.2019

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 26 Km 2*1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri
- *Survey project engineering services of 26 km 2*1 lane road*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeodezi
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Yol, Kavşak ve Drenaj Projeleri
- Köprü Projeleri, Trafik Projeleri
- Tünel Projeleri
- *Geodesy*
- *Geological and geotechnical services*
- *Road, junction and drainage projects*
- *Bridge Projects, Traffic Projects*
- *Tunnel Projects*



ÇATALZEYTİN-AYANCIK YOLU

ÇATALZEYTİN-AYANCIK ROAD

Yeri / *Location*

Sinop

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

08.2016-12.2022

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 32 Km 2*2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri
- *Survey project engineering services of 32 km 2*2 lane road*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeodezi
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Yol, Kavşak ve Drenaj Projeleri
- Köprü Projeleri, Trafik Projeleri
- Tünel Projeleri
- *Geodesy*
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Road, Intersection, and Drainage Projects*
- *Bridge Projects, Traffic Projects*
- *Tunnel Projects*



DEVREK-ZONGULDAK YOLU

DEVREK-ZONGULDAK ROAD

Yeri / *Location*

Zonguldak

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

12.2016-01.2020

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 60 Km 2*2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri
- *Survey project engineering services of 60 km 2*2 lane road*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeodezi
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Yol, Kavşak ve Drenaj Projeleri
- Köprü Projeleri
- Trafik Projeleri
- *Geodesy*
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Road, Intersection, and Drainage Projects*
- *Bridge Projects*
- *Traffic Projects*



AKSARAY ÇEVRE YOLU

AKSARAY RING ROAD

Yeri / *Location*

Aksaray

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

07.2017-10.2020

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 33 Km 2*2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri
- *Survey project engineering services of 33 km 2*2 lane road*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeodezi
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Yol, Kavşak ve Drenaj Projeleri
- Köprü Projeleri
- ÇED
- Trafik Projeleri
- *Geodesy*
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Road, Intersection, and Drainage Projects*
- *Bridge Projects*
- *EIA*
- *Traffic Projects*



ÇAYDURT-MENGEN-PAZARKÖY YOLU

ÇAYDURT-MENGEN-PAZARKÖY ROAD

Yeri / *Location*

Bolu

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

10.2017-09.2019

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 62 Km 2*1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri
- *Survey project engineering services of 62 km 2*1 lane road*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Yol, Kavşak ve Drenaj Projeleri
- Köprü Projeleri
- Trafik Projeleri
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Road, Intersection and Drainage Projects*
- *Bridge Projects*
- *Traffic Projects*



HAYMANA-YENİCE YOLU

HAYMANA-YENİCE ROAD

Yeri / *Location*

Ankara - Konya

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

10.2017-04.2019

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 58 Km 2*1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri
- *Survey project engineering services of 58 km 2*1 lane road*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Yol, Kavşak ve Drenaj Projeleri
- Köprü Projeleri
- Trafik Projeleri
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Road, Intersection and Drainage Projects*
- *Bridge Projects*
- *Traffic Projects*



AKŞEHİR-AFYON YOLU

AKSEHİR-AFYON ROAD

Yeri / *Location*

Afyon

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

12.1997-12.2003

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 92 Km 2*2 şeritli devlet yolu ve bu yol üzerinde bulunan 36 adet kavşak ile 16 adet köprünün proje mühendislik hizmetleri
- *Project engineering services of 92 km 2x2 lane state road, including 36 intersections and 16 bridges located on this road.*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeodezi
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Yol, Kavşak ve Drenaj Projeleri
- Köprü Projeleri
- *Geodesy*
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Road, Intersection, and Drainage Projects*
- *Bridge Projects*



İZMİR ÇEVRE OTOYOLU (ÇİĞLİ-ALİAĞA ARASI)

İZMİR BELT HIGHWAY (ÇİĞLİ-ALİAĞA SECTION)

Yeri / *Location*

İzmir

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

09.2007-11.2014

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 29 Km 2*3 şeritli otoyol ve 4.46 km 2*3 şeritli otoyol bağlantı yolu ile bu yollar üzerinde bulunan 6 köprülü kavşak, 5 viyadük, 15 üstgeçit, 8 alt geçit, 5 kanal köprüsü ve 1 adet servis alanının proje hizmetleri
- *Project services of 29 km 2x3 lane highway and a 4.46 km 2x3 lane highway access road, including 6 interchanges, 5 viaducts, 15 overpasses, 8 underpasses, 5 channel bridges, and 1 service area on these road."*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeodezi
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Yol, Kavşak ve Drenaj Uygulama Projeleri
- Köprü Projeleri
- Aydınlatma, Telçit, Servis alanları
- Çed, Kamulaştırma, Trafik
- *Geodesy*
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Road, Intersection and Drainage Implementation Projects*
- *Bridge Projects*
- *Lighting, Wire Fence, Service Areas*
- *EIA, Expropriation, Traffic*



BEYŞEHİR-ŞARKİKARAAĞAÇ DEVLET YOLU

BEYŞEHİR-ŞARKİKARAAĞAÇ STATE ROAD

Yeri / *Location*

Konya - Isparta

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

Karayolları Genel Müdürlüğü

General Directorate of Highways

Hizmet Süresi / *Service Period*

03.2023-Devam Ediyor

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 45 Km 2*2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri
- *Survey project engineering services of 45 km 2*2 lane road*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeodezik Hizmetler
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Yol, Kavşak ve Drenaj Projeleri
- Köprü Projesi
- Trafik Projeleri
- *Geodetic Services*
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Road, Intersection, and Drainage Projects*
- *Bridge Project*
- *Traffic Projects*



ERZİNCAN-ERZURUM YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU

ERZİNCAN-ERZURUM HIGH SPEED RAILWAY

Yeri / *Location*

Erzincan - Erzurum

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri

Survey-Project Engineering Services

İşveren / *Employer*

TCDD Genel Müdürlüğü

TCDD General Directorate

Hizmet Süresi / *Service Period*

02.2018- Devam Ediyor

Proje Bilgileri / *Project Information*

- 210 Km hızlı tren güzergahının etüt proje mühendislik hizmetleri
- *Survey project engineering services of 210 km high-speed train route*

Verilen Hizmetler / *Services Provided*

- Jeodezi ve Koridor Etüdü
- Jeolojik ve Geoteknik Hizmetler
- Demiryolu ve Drenaj Projeleri
- Köprü Projeleri
- Tünel Projeleri
- Kamulaştırma
- *Geodesy and Corridor Survey*
- *Geological and Geotechnical Services*
- *Railway and Drainage Projects*
- *Bridge Projects*
- *Tunnel Projects*
- *Expropriation*



10.04.2023 Tarihi İtibariyle TEMAT A.Ş.' nin Çalıştığı veya Gerçekleştirdiği İşler

TEMAT's Performance as of April 10, 2023 Design Engineering Services

ETÜT PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

PROJECT SURVEY, DESIGN AND ENGINEERING SERVICES

Devam Eden İşler

Erzincan-Erzurum DDY
Başlama tarihi: 02.2018 -
İşveren: TCDD Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 210 km hızlı tren güzergahının etüt proje mühendislik hizmetleri

Narlı-Pazarcık-8 Bl.Hd. (Pazarcık Çevre Yolu Dahil) Yolu
Başlama tarihi: 10.2019 -
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 45 km 2x2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Beyşehir-Şarkikaraağaç Devlet Yolu
Başlama tarihi: 03.2023 -
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 45 km 2x2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Biten İşler

Pozantı – Adana Otoyolu III. Kesim
Başlama - bitiş tarihi: 11.1973 – 10.1976
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 13 km 2x2 şeritli otoyolu, 7 öngerilmeli beton köprü, 2 köprülü kavşak, jeodezi ve geoteknik hizmetleri / tasarım, ön ve uygulama projeleri.

Anadolu Otoyolu III. Kesim
Başlama - bitiş tarihi: 07.1974 – 10.1976
İşveren: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü - İstanbul
İşin tanımı: 55 km 2x3 şeritli otoyolu kesiminin jeodezi ve geoteknik hizmetleri, ön etüt ve ön projesi.

Çukurova Otoyolu I. Kesim
Başlama - bitiş tarihi: 09.1976 – 06.1983
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 118 km 2x3 şeritli otoyolu, 350 m aç-kapa tünel, 8 köprülü kavşak, 89 adet öngerilmeli beton köprü, 4 öngerilmeli beton viyadük, 6 servis alanı, jeodezi ve geoteknik hizmetleri / tasarımı, ön ve uygulama projeleri ve metraj.

Projects going on

Erzincan-Erzurum Railway
Period: 02.2018 -
Client: General Directorate of State Railways
Definition: Detailed desing of 210 km high speed railway

Narlı-Pazarcık-8.Bl.Hd. (Ring Road of Pazarcık İncluded) State Highway
Period: 10.2019 -
Client: General Directorate of Highways
Definition: Detailed desing of 45 km 2x2 lanes state highway

Beyşehir-Şarkikaraağaç State Highway
Period: 03.2023 -
Client: General Directorate of Highways
Definition: Detailed desing of 45 km 2x2 lanes state highway

Projects Completed

Pozantı – Adana Motorway (Section III)
Period: 11.1973 – 10.1976
Client: General Directorate of Highways
Definition: 13 km 2x2 lanes motorway mapping, geotechnical, 2 PC viaducts, 2 interchanges, 3 PC overpasses, 2 PC underpasses preliminary and final design.

Anatolian Motorway (Section III)
Period: 07.1974 – 10.1976
Client: General Directorate of Highways, Directorate of 1st Division-İstanbul
Definition: 55 km 2x3 lanes motorway mapping, geotechnical, preliminary studies and preliminary design.

Çukurova Motorway (Section I)
Period: 09.1976 – 06.1983
Client: General Directorate of Highways
Definition: 118 km 2x3 lanes motorway, 350 m cut and cover tunnel, 8 interchanges, 89 PC overpass and underpass bridges, 4 PC viaducts, 6 service areas - geodetical and geotechnical works-design, preliminary and final design and BOQ.



ETÜT PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

PROJECT SURVEY, DESIGN AND ENGINEERING SERVICES

Ankara – İstanbul Hızlı Tren Projesi (Arifiye – Sincan Bölümü)
Başlama - bitiş tarihi: 09.1977 – 03.1981
İşveren: Ulaştırma Bakanlığı – DLH Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 240 km çift hatlı hızlı demiryolu, 12 adet viyadük, 89 adet köprü, toplam 60 km tünel, 8 adet istasyon – teknik ve ekonomik fizibilite, trafik işletme planlaması, jeodezi ve geoteknik hizmetleri / tasarımı ön etüt ve ön projeleri ile 70 km'lik kesimin uygulama projeleri ve metraj.

Orta Anadolu Rafinerisi Yolları ve Kızılırmak Köprüsü
Başlama - bitiş tarihi: 10.1977 – 01.1978
İşveren: T.P.A.O. Orta Anadolu Rafinerisi Bölge Müdürlüğü
İşin tanımı: Bağlantı yolları ve kavşakları ile Kızılırmak Köprüsünün jeodezi ve geoteknik hizmetleri / tasarımı, ön ve uygulama projeleri, metraj.

Ankara – İstanbul Hızlı Tren Projesi (Arifiye – Sincan V. Kesimi)
Başlama - bitiş tarihi: 08.1979 - 06.1985
İşveren: Kiska Komandit Şirketi
İşin tanımı: 12 adet demiryolu köprüsü ve küçük sanat yapılarının uygulama projeleri.

İzmir Kemeraltı Merkez Bölgesi Trafik Düzenleme ve Köprülü Kavşaklar
Başlama - bitiş tarihi: 12.1983 – 12.1985
İşveren: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İşin tanımı: İzmir Kemeraltı Merkez Bölgesinin Trafik Düzenleme Projesi ile Bayramyeri, Konak, Borsa ve İtfaiye Kavşakları jeodezi ve geoteknik hizmetleri / tasarımı, ön ve uygulama projeleri, metraj.

İzmir Kent Geçişi Köprülü Kavşakları
Başlama - bitiş tarihi: 10.1984 – 12.1985
İşveren: Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü
İşin tanımı: İzmir Kent Geçişi üzerinde Hilal I, II ve III; Halkapınar, Garaj Bağlantısı, Zafer Payzın ve Naldöken köprülü kavşakları ile Bayraklı, Alaybey ve Girne DDY üstgeçit köprülü kavşakları jeodezi ve geoteknik hizmetleri / tasarımı, ön ve uygulama projeleri, metraj.

Salihli – Gölmarmara Devlet Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 11.1985 – 12.1988
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 60 km 2x1 şeritli devlet yolunun jeodezi ve geoteknik hizmetleri / tasarımı, uygulama projeleri.

Ankara – Dışkapı Köprülü Kavşağı
Başlama - bitiş tarihi: 12.1986 – 03.1987
İşveren: Ankara Büyükşehir Belediyesi – Ceylan İnşaat
İşin tanımı: Kavşak ve köprülerin jeodezi ve geoteknik hizmetleri / tasarımı, ön ve uygulama projeleri, metraj.

Ankara – İstanbul High Speed Railway Project (Arifiye – Sincan Section)
Period: 09.1977 – 03.1981
Client: Ministry of Transportation –General Directorate of DLH
Definition: 240 km high speed railway, 12 viaducts, 89 bridges, total 60 km tunnels, 8 stations– technical and economical feasibility, traffic operations planning, geodetical and geotechnical works-design, preliminary studies and design. Final design of a section of 70 km and BOQ.

Roads of Central Anatolia Refinery Area and Kızılırmak Bridge
Period: 10.1977 -01.1978
Client: T.P.A.O. Central Anatolia Refinery Inc.
Definition: Interchanges and approach roads to Refinery, bridge over Kızılırmak River geodetical and geotechnical works-design, preliminary and final design, BOQ.


Ankara – İstanbul High Speed Railway Project (Arifiye – Sincan V. Section)
Period: 08.1979 – 06.1985
Client: KİSKA Inc.
Definition: Final design of 12 railway bridges and small structures

Traffic Circulation Planning of İzmir Kemeraltı Central Region
Period: 12.1983 – 12.1985
Client: Metropolitan Municipality of İzmir
Definition: Traffic Circulation Planning of İzmir Kemeraltı Central Region and geodetical and geotecnical works-design, preliminary and final design of Bayramyeri, Konak, Borsa ve İtfaiye interchanges and BOQ.

Interchanges on İzmir Ring Road
Period: 10.1984 - 12.1985
Client: General Directorate of Highways, Directorate of 2nd Division-İzmir
Definition: Geodetical and geotechnical works-design, preliminary and final design and BOQ for Hilal I, II and III; Halkapınar, Garaj Bağlantısı, Zafer Payzın and Naldöken interchanges and Bayraklı, Alaybey and Girne DDY overpasses on İzmir Ring Road

Salihli - Gölmarmara State Highway
Period: 11.1985 – 12.1988
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 60 km 2x1 lanes state highway.

Ankara – Dışkapı Interchange
Period: 12.1986 – 03.1987
Client: Metropolitan Municipality of Ankara – Ceylan Cons.Inc.
Definition: Mapping, geotechnical, preliminary and final design and BOQ of interchange.



ETÜT PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

PROJECT SURVEY, DESIGN AND ENGINEERING SERVICES

Menemen – Aliağa Demiryolu Gediz Köprüsü
Başlama - bitiş tarihi: 12.1986 – 06.11.1987
İşveren: Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: Çift hatlı Menemen – Aliağa demiryolu üzerinde yer alan Gediz Köprüsünün geoteknik hizmetleri ve tasarımı; fikir, ön ve uygulama projeleri, yapım ve muayene şartnameleri, keşif ve metrajı.

Ankara – Süzgeç ve Meteoroloji Köprülü Kavşakları
Başlama - bitiş tarihi: 03.1987 – 08.1987
İşveren: Ankara Büyükşehir Belediyesi – MAPA İnş. ve Tic.
İşin tanımı: Kavşak ve köprülerin jeodezi ve geoteknik hizmetleri / tasarımı, ön ve uygulama projeleri, metraj.

Ankara – Hıfzıssıhha Köprülü Kavşağı
Başlama - bitiş tarihi: 05.1987 – 09.1987
İşveren: Ankara Büyükşehir Belediyesi – Yüksel İnşaat A.Ş.
İşin tanımı: Kavşak ve köprülerin jeodezi ve geoteknik hizmetleri / tasarımı, ön ve uygulama projeleri, metraj.

Hafik - Zara – İmranlı Devlet Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 08.1988 – 02.1992
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 90 km 2x2 şeritli devlet yolunun jeodezi ve geoteknik hizmetleri, uygulama projesi.

Anadolu Otoyolu (4.Kesim)
Başlama - bitiş tarihi: 05.1989 – 09.1990
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü- Astaldi SpA
İşin tanımı: Bolu-Gerede arası 12 km 2x3 şeritli otoyolu ve 2 adet köprülü kavşağın jeodezi hizmetleri, yol, kavşak ve sanat yapılarının ön proje ve uygulama projeleri.

Toprakkale – İskenderun Otoyolu
Başlama - bitiş tarihi: 01.1990 – 08.2004
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü – Nurol A.Ş.
İşin tanımı: 60 km 2x3 şeritli, 42 km 2x2 şeritli otoyolu bağlantısı, 12 km 2x2 şeritli devlet yolunun (11 viyadük, 11 köprülü kavşak, 78 üstgeçit, 39 alt geçit ve 7 adet ücret toplama alanı) jeodezi ve geoteknik hizmetleri, yol ve sanat yapıları ile tesislerin ön ve uygulama projeleri, geoteknik tasarım.

Gerede – I. Bölge Md. Hd.Devlet Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 04.1990 – 09.1991
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: Ankara – İstanbul 2x2 şeritli devlet karayolunun 85 kmlik Bolu Dağı kesiminin jeodezi ve geoteknik hizmetleri / tasarımı, uygulama projesi.

Menemen – Aliağa Gediz Railway Bridge
Period: 12.1986 – 11.1987
Client: Ministry of Transportation –General Directorate of DLH
Definition: Mapping, geotechnical; concept, preliminary and final design, specifications for construction and technical inspections for PC Gediz River Bridge on double track Menemen – Aliağa railway.

Ankara – Süzgeç and Meteoroloji Interchanges
Period: 03.1987 – 08.1987
Client: Metropolitan Municipality of Ankara – Mapa Cons.Inc.
Definition: Mapping, geotechnical, preliminary and final design and BOQ of interchanges.

Ankara – Hıfzıssıhha Interchange
Period: 05.1987 – 09.1987
Client: Metropolitan Municipality of Ankara – Yüksel İnş.Cons.Inc.
Definition: Mapping, geotechnical, preliminary and final design and BOQ of interchange.

Hafik - Zara – İmranlı State Highway
Period: 08.1988 – 02.1992
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 90 km 2x2 lanes state highway.

Anadolu Motorway (Section- 4)
Period: 05.1989 – 09.1990
Client: General Directorate of Highways - Astaldi SpA
Definition: 12 km 2x3 lanes motorway between Bolu and Gerede, mapping preliminary and final design of motorway, 2 interchanges and small structures.

Toprakkale – İskenderun Motorway
Period: 01.1990 – 08.2004
Client: General Directorate of Highways – Nurol Inc.
Definition: 60 km 2x3 lanes motorway, 42 km 2x2 lanes motorway connection, 12 km 2x2 lanes state highway (11 viaducts, 11 interchanges, 78 overpasses, 39 underpasses and 7 toll plazas) geodetical and geotechnical services, preliminary and final design of motorway, structures and service areas, geotechnical design.

Gerede – 1st Regional Directorate Boundary State Highway
Period: 04.1990 – 09.1991
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 85 km 2x2 lanes state highway between Ankara and İstanbul.



ETÜT PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

PROJECT SURVEY, DESIGN AND ENGINEERING SERVICES

TAG Otoyolu Yan ve Bağlantı Yolları

Başlama - bitiş tarihi: 04.1991 – 02.1995

İşveren: Metiş – Yapı Üretim Konsorsiyumu

İşin tanımı: Tarsus – Adana – Gaziantep Otoyolunun 2x3 şeritli Adana Batı ve Kuzey Kavşakları ile D 400 Yolu bağlantısı ve Narlı Kavşağı bağlantı yollarının jeodezi ve geoteknik hizmetleri, yol ve köprülerin ön ve uygulama projeleri.

Şile – Ağva Devlet Yolu

Başlama - bitiş tarihi: 10.1991 – 05.1996

İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü

İşin tanımı: 28 km 2x2 şeritli devlet yolunun (7 köprülü kavşak, 4 adet köprü) jeodezi ve geoteknik hizmetleri, uygulama projeleri.

Ankara Çankaya – Mamak Yolu ve İmrahor Viyadüğü

Başlama - bitiş tarihi: 03.1992 – 03.1998

İşveren: Ankara Büyükşehir Belediyesi Bşk. – Ceylan İnşaat

İşin tanımı: 9.00 km, 2x3 şeritli Çankaya – Mamak bağlantı yolu ve bu yol üzerindeki 6 açıklıklı (2x71.90+4x115.0=603.80 m) orta ayaklarıyla monolitik, öngerilmeli beton sürekli kiriş viyadük. Tek gözlü kutu ve iki yandaki konsollardan oluşan 27.50 m genişliğindeki tabliyesi, yerinde döküm dengeli konsol yöntemi ile yapılmış olan viyadüğün fikir ve ön tasarımları, şantiye imalat çizimleri, geoteknik hizmetleri ve tasarımı ile yapım süresince danışmanlık; yol ve kavşakların jeodezi ve geoteknik hizmetleri / tasarımı, ön ve uygulama projeleri.

Kozan – Feke – Himmetliköy Yolu

Başlama - bitiş tarihi: 06.1995 – 06.2002

İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü

İşin tanımı: 70 km 2x2 şeritli yolda jeodezi ve geoteknik hizmetleri; yol, kavşak, köprü, heyelan önleme ve özel drenaj uygulama projeleri.

Çayeli – Ardeşen – Hopa Yolu

Başlama - bitiş tarihi: 01.1996 – 08.1999

İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü

İşin tanımı: Doğu Karadeniz Sahil yolunun bu kesiminde 49 km 2x2 şeritli devlet yolu ile 18.50 km 2x3 şeritli kent geçişi yolu ve bunların üzerindeki 8 adet köprülü kavşak, 26 adet akarsu köprüsü, 8 adet üstgeçit ve 3 adet çift tüp delme tünele ait jeodezi ve geoteknik hizmetler / tasarımı ve uygulama projeleri.

Bursa Çevre Otoyolu ÇED Mühendislik Hizm.

Başlama - bitiş tarihi: 02.1997 – 06.1998

İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü

İşin tanımı: 55 km uzunluğundaki 2x3 şeritli otoyolunun ÇED Mühendislik Hizmetleri

Connection Highways of TAG Motorway

Period: 04.1991 – 02.1995

Client: Metiş – Yapı Üretim Consortium

Definition: Tarsus – Adana – Gaziantep Motorway, 2x3 lanes connection highways between D 400 State Highways - Adana Western, Northern and Narlı Interchanges (total 000 km) geodetical and geotechnical services, preliminary and final design of highway, bridges and small structures.

Şile – Ağva State Highway

Period: 10.1991 – 05.1996

Client: General Directorate of Highways

Definition: Mapping, geotechnical and final design of 28 km 2x2 lanes state highway with 7 interchanges and 4 bridges.

Ankara Çankaya – Mamak Ring Road and İmrahor Viaduct

Period: 03.1992 – 03.1998

Client: Metropolitan Municipality of Ankara. – Ceylan İnşaat Inc.

Definition: Mapping, geotechnical and preliminary and final design of 9.0 km, 2x3 lanes Çankaya – Mamak Ring Road; geotechnical, concept and preliminary design, shop drawings and consultancy to the contractor during construction of İmrahor Viaduct which is a continuous 6 span (2x71.90+4x115.00=603.80 m) prestressed concrete box girder bridge monolithic with piers, 27.5 m wide single cell deck with 7.50 m each cantilever. Construction method is balanced cantilevering.

Kozan – Feke – Himmetliköy State Highway

Period: 06.1995 – 06.2002

Client: General Directorate of Highways

Definition: Mapping, geotechnical and final design of 70 km 2x2 lanes state highway with interchanges and bridges, landslide prevention and special drainage structures.

Çayeli – Ardeşen – Hopa State Highway

Period: 01.1996 – 08.1999

Client: General Directorate of Highways

Definition: Mapping, geotechnical and final design of 49 km 2x2 lanes state highways and 18.50 km 2x3 lanes city crossing highway (a part of Eastern Black Sea Coastal Expressway) including 8 interchanges, 26 river bridges, 8 overpasses and 3 tunnels.

Bursa Ring Motorway EIA Engineering Services

Period: 02.1997 – 06.1998

Client: General Directorate of Highways

Definition: Environmental Impact Assessment studies and report for 55 km 2x3 lanes motorway.



ETÜT PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

PROJECT SURVEY, DESIGN AND ENGINEERING SERVICES

Akşehir – Afyon Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 12.1997 – 12.2003
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 92 km 2x2 şeritli devlet yolu ve bunun üzerinde 36 adet kavşak, 16 adet köprünün jeodezi ve geoteknik hizmetler / tasarım, drenaj projeleri ve uygulama projeleri.

Bahşılı – Karakeçili – Kulu Ayr. Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 10.2000 – 12.2008
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 115 km 2x2 şeritli devlet yolunun jeodezi, geoteknik, ÇED ve kamulaştırma hizmetleri, yol ve sanat yapılarının uygulama projeleri.

Gölpazarı – Taraklı Devlet Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 01.2002 – 12.2005
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 25 km devlet yolunun jeodezi ve geoteknik hizmetleri, ÇED ve uygulama projeleri.

İkizdere – 12. Bl. Hd. Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 07.2007 – 05.2010
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 42 km 2x2 devlet yolunun jeodezi ve geoteknik hizmetleri, yol ve sanat yapılarının uygulama projeleri.

İzmir Çevre Otoyolu (Çiğli – Aliağa)
Başlama - bitiş tarihi: 09.2007 – 11.2014
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 29 km 2x3 şeritli otoyolu ve 4.46 km 2x3 şeritli otoyolu bağlantısının, (6 köprülü kavşak, 5 viyadük, 15 üstgeçit, 8 alt geçit,5 kanal köprüsü ve 1 adet servis alanı) jeodezi ve geoteknik hizmetleri, yol ve sanat yapıları ile tesislerin ön ve uygulama projeleri, geoteknik tasarım.

(Edirne – Havsa) Ayr. – Kırklareli Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 07.2008 – 11. 2010
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 48 km 2x2 şeritli devlet yolunun jeodezi ve geoteknik hizmetleri, yol ve sanat yapılarının uygulama projeleri.

Kiraz – Alaşehir Devlet Yolu
Başlama – bitiş tarihi: 11.2010 – 09.2013
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 52 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Akşehir – Afyon State Highway
Period: 12.1997 – 12.2003
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 92 km 2x2 lanes state highways including 36 interchanges, 16 river bridges and drainage structures.

Bahşılı – Karakeçili – Kulu State Highway
Period: 10.2000 – 12.2008
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 115 km 2x2 lanes state highways, interchanges and bridges; EIA studies and reporting, expropriation services.

Gölpazarı – Taraklı State Highway
Period: 01.2002 - 12.2005
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 25 km state highway, EIA studies and reporting.

İkizdere – 12. Bl. Hd. State Highway
Period: 07.2007 – 05.2010
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 42 km 2x2 lanes state highways, interchanges and bridges.

İzmir Peripheral Motorway (Çiğli-Aliağa)
Period: 09.2007 – 11.2014
Client: General Directorate of Highways
Definition: 29 km 2x3 lanes motorway and 4.46 km 2x3 lanes motorway connection. (6 interchanges, 5 viaducts, 15 overpasses, 8 underpasses, 5 canal bridge and 1 toll plaza) geodetical and geotechnical services, preliminary and final design of motorway, structures and service areas, geotechnical design.

(Edirne – Havsa) Ayr. – Kırklareli State Highway
Period: 07.2008 – 11.2010
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 48 km 2x2 lanes state highways, interchanges and bridges.

Kiraz – Alaşehir State Highway
Period: 11.2010 – 09.2013
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 52 km 2x1 lanes state highways, interchanges and bridges.



ETÜT PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

PROJECT SURVEY, DESIGN AND ENGINEERING SERVICES

Koyulhisar – Şebinkarahisar Devlet Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 11.2010 – 07.2014
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 42 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Kars - Digor Devlet Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 11.2010 – 10.2013
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 42 km 2x2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Tokat – Niksar Devlet Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 02.2011 – 12.2013
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 52 km 2x2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Sarıcakaya - Nallıhan Devlet Yolu
Başlama – bitiş tarihi: 02.2011 – 07.2014
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 75 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Eskişehir – Alpu - Mihalıççık Devlet Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 02.2011 – 11.2014
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 85 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Göksun – Elbistan Devlet Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 12.2012 – 04.2015
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 67 km 2x2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Karayazı – Elmadere - Tutak Devlet Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 11.2012 – 04.2015
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 68 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Koyulhisar – Şebinkarahisar State Highway
Period: 11.2010 – 07.2014
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 42 km 2x1 lanes state highways, interchanges and bridge.

Kars - Digor State Highway
Period: 11.2010 – 10.2013
Client: General Directorate of Highways
Definition: Detailed desing of 42 km 2x2 lanes state highway

Tokat – Niksar State Highway
Period: 02.2011 – 12.2013
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 52 km 2x2 lanes state highways, interchanges and bridge.

Sarıcakaya – Nallıhan State Highway
Period: : 02.2011 – 07.2014
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 75 km 2x1 lanes state highway, interchanges and bridge.

Eskişehir – Alpu - Mihalıççık State Highway
Period: 02.2011 – 11.2014
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 85 km 2x1 lanes state highway, interchanges and bridge.

Göksun – Elbistan State Highway
Period: 12.2012 -13.04.2015
Client: General Directorate of Highways
Definition: Geotechnical and final design of 67 km 2x2 lanes state highway, interchanges and bridge.

Karayazı – Elmadere - Tutak State Highway
Period: 11.2012 – 04.2015
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 68 km 2x1 lanes state highway, interchanges and bridge.



ETÜT PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

PROJECT SURVEY, DESIGN AND ENGINEERING SERVICES

Kağızman – (Digor-Tuzluca) Ayr. Devlet Yolu
Başlama – bitiş tarihi: 08.2012 – 04.2015
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 56 km 2x2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Eğiste Viyadüğü Köprü Geoteknik Raporu
Başlama – bitiş tarihi: 03.2015 -06.2015
İşveren: Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü
İşin tanımı: 1370 m uzunluğunda 25 m genişliğinde (2*2şeritli) max ayak yüksekliği 165 m olan viyadüğün geoteknik proje raporunun hazırlanması mühendislik hizmetleri

Eğiste Viyadüğü Uygulama Projeleri
Başlama – bitiş tarihi: 03.2015 -07.2015
İşveren: Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü
İşin tanımı: 1370 m uzunluğunda 25 m genişliğinde (2*2şeritli) max ayak yüksekliği 165 m olan viyadüğün proje mühendislik hizmetleri

Akşehir-Yunak Devlet Yolu
Başlama – bitiş tarihi: 02.2014 – 02.2016
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 56 km 2x2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Balya-Gönen İl Yolu
Başlama – bitiş tarihi: 01.2015 – 07.2016
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 21 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Kahramanmaraş-Çağlayancerit İl Yolu
Başlama - bitiş tarihi: 02.2014 – 11.2016
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 44 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

(Koyulhisar-Mesudiye)Ayr.-Ortakent İl Yolu
Başlama – bitiş tarihi: 01.2015 – 01.2017
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 25 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Kağızman – (Digor-Tuzluca) State Highway
Period: 08.2012 -04.2015
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 56 km 2x2 lanes state highway, interchanges and bridge.

Eğiste Viaduct Geotecnical Design
Period: 03.2015 -06.2015
Client: General Directorate of Highways, Directorate of 3rd Division-Konya
Definition: 9 span (2x90+7x170.00=1370 m) lenght, 25 m wide (2x2 lanes), max pier height is 165 m, geotechnical design,

Eğiste Viaduct Application Project
Period: 03.2015 -07.2015
Client: General Directorate of Highways, Directorate of 3rd Division-Konya
Definition: Preliminary design of 9 span (2x90+7x170.00=1370 m) lenght, 25 m wide (2x2 lanes), max pier height is 165 m,

Akşehir-Yunak State Highway
Period: 02.2014 – 02.2016
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 56 km 2x2 lanes state highway, interchanges and bridge.

Balya-Gönen State Highway
Period: 01.2015 – 07.2016
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 21 km 2x1 lanes state highway, junctions and bridge.

Kahramanmaraş-Çağlayancerit State Highway
Period: 02.2014 – 11.2016
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 44 km 2x1 lanes state highway, junctions and bridge.

(Koyulhisar-Mesudiye)Ayr.-Ortakent State Highway
Period: 01.2015 – 01.2017
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 25 km 2x1 lanes state highway, junctions and bridge.



ETÜT PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

PROJECT SURVEY, DESIGN AND ENGINEERING SERVICES

Eyiste Viyadüğü Uygulama Projesi Revizyonu
Başlama – bitiş tarihi: 10.2017 – 12.2017
İşveren: Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü
İşin tanımı: 1372 m lik 2x2 şeritli (çift viyadük) viyadüğün rüzgar verilerine göre uygulama projelerinin revize edilmesi hizmet alımı işi. (90x2+170x7)

Polatlı Çevre Yolu
Başlama – bitiş tarihi: 07.2015 – 10.2017
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 30 km 2x2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri , 8 adet farklı seviyeli kavşak, zemin , trafik, çed ve harita işleri

(Afyon-Çay)Ayr.-(Keçiborlu-Sandıklı)Ayr. 1. Kısım
Başlama – bitiş tarihi: 07.2016 – 11.2018
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 44 km 2x2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

(Afyon-Çay)Ayr.-(Keçiborlu-Sandıklı)Ayr. 2. Kısım
Başlama – bitiş tarihi: 07.2016 – 11.2018
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 41 km 2x2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Haymana-Yenice-3.Bl.Hd.Yolu
Başlama tarihi: 10.2017 – 04.2019
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 58 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

İskilip-Tosya Yolu İskilip-7.Bl.Hd.Arası
Başlama tarihi: 07.2016 – 02.2019
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 26 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Çaydurt-Mengen-Pazarköy-15.Bl.Hd. Yolu
Başlama tarihi: 10.2017 - 09.2019
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 62 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Çatalzeytin-Ayancık
Başlama tarihi: 08.2016 – 12.2022
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 32 km 2x2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Eyiste Viaduct Application Project Revision
Period: 10.2017 – 12.2017
Client: General Directorate of Highways, Directorate of 3rd Division-Konya
Definition: Final design of 9 span (2x90+7x170.00=1370 m) lenght, 25 m wide (2x2 lanes), max pier height is 165 m,

Polatlı Ring Road
Period: 07.2015 – 10.2017
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 30 km 2x2 lanes state highway, interchanges and bridges.

(Afyon-Çay) Ayr.-(Keçiborlu-Sandıklı) Ayr. State Highway (Section-1)
Period: 07.2016 – 11.2018
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 44 km 2x2 lanes state highway, interchanges and bridge.

(Afyon-Çay) Ayr.-(Keçiborlu-Sandıklı) Ayr. State Highway (Section-2)
Period: 07.2016 – 11.2018
Client: General Directorate of Highways
Definition: Mapping, geotechnical and final design of 41 km 2x2 lanes state highway, interchanges, tunels and bridge.

Haymana-Yenice-3.Bl.Hd. State Highway
Period: 10.2017 – 04.2019
Client: General Directorate of Highways
Definition: Detailed desing of 58 km 2x1 lanes state highway

İskilip -Tosya State Highway İskilip -7.Bl.Hd. Section
Period: 07.2016 – 02.2019
Client: General Directorate of Highways
Definition: Detailed desing of 26 km 2x1 lanes state highway

Çaydurt-Mengen-Pazarköy-15.Bl.Hd. State Highway
Period: 10.2017- 09.2019
Client: General Directorate of Highways
Definition: Detailed desing of 62 km 2x1 lanes state highway

Çatalzeytin -Ayancık State Highway
Period: 08.2016 – 12.2022
Client: General Directorate of Highways
Definition: Detailed desing of 32 km 2x2 lanes state highway



ETÜT PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

PROJECT SURVEY, DESIGN AND ENGINEERING SERVICES

Devrek-Zonguldak Yolu
Başlama tarihi: 12.2016 -01.2020
İşveren: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü
İşin tanımı: 60 km 2x2 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Ulukışla-Yenice Demiryolu
Başlama tarihi: 10.2015 -02.2020
İşveren: TCDD Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 106 km hızlı tren güzergahının etüt proje mühendislik hizmetleri

Manavgat-Seydişehir Demiryolu
Başlama tarihi: 04.2016 – 03.2021
İşveren: TCDD Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 161 km hızlı tren güzergahının etüt proje mühendislik hizmetleri

Aksaray Çevre Yolu
Başlama tarihi: 07.2017 -10.2020
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 33 km 2x3 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

3.Bl.Hd.-Çiftlik-Yenigölcük Yolu
Başlama tarihi: 03.2019 -09.2020
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 37 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

(Yozgat-Alaca)Ayr.-Eymir-Çekerek Y.
Başlama tarihi: 03.2019 – 03.2021
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 47 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

(Pazarcık-8.Bl.Hd.) Ayr.-Araban Yolu
Başlama tarihi: 10.2019 – 06.2021
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin tanımı: 29 km 2x1 şeritli yolun etüt proje mühendislik hizmetleri

Devrek-Zonguldak State Highway
Period: 12.2016 – 01.2020
Client: General Directorate of Highways, Directorate of 15th Division
Definition: Detailed desing of 60 km 2x2 lanes state highway, 20 interchanges and bridges.

Ulukışla -Yenice Railway
Period: 10.2015 - 02.2020
Client: General Directorate of State Railways
Definition: 106 km high speed railway, 3 viaducts, 27 bridges, 28 tunnels (total 49 km), 34 underpasses, 12 overpasses, staitons – technical and economical feasibility, mapping, geotechnical works-desing, preliminary studies and desing.

Manavgat-Seydişehir Railway
Period: 04.2016 – 03.2021
Client: General Directorate of State Railways
Definition: 161 km high speed railway, 10 viaducts, 30 bridges, 34 tunnels (total 81 km), 57 underpasses, 17 overpasses, staitons – technical and economical feasibility, mapping, geotechnical works-desing, preliminary studies and desing.

Aksaray Ring Road
Period: 07.2017 – 10.2020
Client: General Directorate of Highways
Definition: Detailed desing of 33 km 2x2 lanes state highway

3.Bl.Hd.-Çiftlik-Yenigölcük State Highway
Period: 03.2019 -09.2020
Client: General Directorate of Highways
Definition: Detailed desing of 37 km 2x1 lanes state highway

(Yozgat-Alaca)Ayr.-Eymir-Çekerek State Highway
Period: 03.2019 – 03.2021
Client: General Directorate of Highways
Definition: Detailed desing of 47 km 2x1 lanes state highway

(Pazarcık-8.Bl.Hd.) Ayr.-Araban State Highway
Period: 10.2019 – 06.2021
Client: General Directorate of Highways
Definition: Detailed desing of 29 km 2x1 lanes state highway



KONTROLLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

CONSTRUCTION SUPERVISION AND CONSULTANCY

Devam Eden İşler

Mersin - Erdemli - Silifke - Taşucu - 13 Böl Hd Yolu, Silifke - Mut - 3 Bl Hd Yolu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep 9blhd Yolu Ve Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Otoyollar Üzerinde Yapım Ve Onarım İşleri Kontrollük, Danış Ve Müş.Hiz.

Başlama tarihi: 05.2019 -

İşveren: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü-Mersin

İşin tanımı: Toplam 43,5 km 2x2 Devlet Yolu, Toplam 55,4 km 2x1 Devlet Yolu, 514,37 km BSK üstyapı işleri, 28 Adet Tünel (34.674 m), 16 Adet Viyadük (5.590 m) , 20 Adet Köprü (Hidrolik), 7 Adet Altgeçit (Kavşak) yapım işl. yap. ve kalite kontrolü.

16 Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Devlet, İl ve Turistik yollar ile Bölge Sınırı Dâhili Yollarda Devam Eden Yapım İşlerinde Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

Başlama tarihi: 09.2018 –

İşveren: Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü - Sivas

İşin tanımı: 251,60 km BY-BSK yapımı, 262 km BSK yapım işi, 77,80 km BY-SK, 38,30 km TY-BSK yapım işi, toplam 14394 m 4 adet tünel (Yağdonduran, Sarıçicek1-2, Geminbeli Tünelleri) yapım işi, 1 adet 400 m lik viyadük, 32 adet köprü yapım işi;

Karayolları 3 Bölge Müdürlüğü ve Bölge Sınırları Dahilinde Devam Eden Yapım İhalelerinin Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetleri Alım İşi

Başlama tarihi: 01.2020 –

İşveren: Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü - Konya

İşin tanımı: 500 km 2*2 yolun BSK yapım işi, 53.9 km sathi kaplama işi,7360 mt ve 3300 mt uzunlukta iki tünel yapımı, 212 km BSK yapımı işi,1372 mt uzunlukta Türkiye'nin en uzun ve en yüksek viyadüğü yapımı işi, 1 adet köprü yapım işi

Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Üstyapı ve Yol Yapım İşlerinin Kontrollük, Danışmanlık, ve Müşavirlik Hizmetleri İşi (Üstyapı)

Başlama tarihi: 06.2020-

İşveren: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü-Mersin

İşin tanımı: Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki toplam 20 projede, 666 km uzunluğunda ve (2x2) standartlarındaki devlet yolunda, 666 km BSK üstyapı ile 40 adet köprünün proje takibi ve yapım kalite kontrolü .

Karayoları 13 Bölge Müdürlüğü Bölge Sınırları Dahilinde Devam Eden Yapım Çalışmalarının Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmet Alım İşi

Başlama tarihi: 11.2021-

İşveren: Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü - Antalya

İşin tanımı: 611,23 km BY-BSK yol yapım , 95,64 km TY-BSK yapım, 25.169 m (Demirkapı, Phaselis, Çayarası, Gökçebelen, Mahmutlar, Dim vs. Tünelleri yapım) 17 adet Köprü, 3 adet Ekolojik Köprü, 61 adet Farklı Seviyeli Kavşak Yapım İşlerinin Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı

Projects going on

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 5th Division

Period: 05.2019 -

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 5th Division- Mersin

Definition: Total 89 km 2x2, 2x1 lanes state highway construction in Mersin, Adana, Kahramanmaraş provinces. Progress monitoring, construction supervision and quality control and certification for 89 km state highway, 514 km asphaltic concrete paving, 28 tunnels, 16 viaducts and 20 river bridges, 7 underpass.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 16th Division

Period: 09.2018 –

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 16th Division - Sivas

Definition: Total 251 km 2x2 lanes state highway construction in Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Tokat, Ordu, Tunceli provinces. Progress monitoring, construction supervision and quality control and certification for 251 km state highway, 262 km asphaltic concrete paving, 4 tunnels, 1 viaduct and 32 river bridges.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 3th Division

Period: 01.2020 -

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 3th Division - Konya

Definition: BSK construction work of 500 km 2*2 road, 53.9 km surface coating work, two tunnels of 7360 m and 3300 m length, 212 km BSK construction work, Turkey's longest and highest viaduct with a length of 1372 m, 1 bridge construction work

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 5th Division

Period: 06.2020 -

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 5th Division- Mersin

Definition: Project follow-up and construction quality control of 666 km BSK superstructure and 40 bridges on a total of 20 projects in the provinces of Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, on the state road with a length of 666 km and (2x2) standards.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 13th Division

Period: 11.2021 -

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 13th Division - Antalya

Definition: 611,23 km BY-BSK road construction, 25,169 m tunnels construction. 17 Bridges, 3 Ecological Bridges, 61 Interchange construction works



KONTROLLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

CONSTRUCTION SUPERVISION AND CONSULTANCY

Biten İşler

(Tarsus – Pozantı) Ayr. – Adana – Toprakkale – Gaziantep Otoyolu (Bağlantı Yolları Dahil) İnş.Kont. Müh.Hiz.

Başlama - bitiş tarihi: 08.1987 – 03.2005

İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü

İşin tanımı: 231 km 2x3 şeritli, 27 km 2x4 şeritli otoyolu ve 58 km 2x3 şeritli bağlantı yolu ile üzerindeki 4 adet çift tüp (2x5016 m) tünel, 1 aç – kapa tünel, 12'si öngerilmeli beton, 2'si çelik kutu kirişli 15 viyadük, 17 kavşak, 12 nehir köprüsü, 55 üstgeçit ve 103 altgeçiti kapsayan projede; otoyolu, yapılar ve elektro-mekanik tasarım kontrolü, iş ilerleme izlenmesi ve maliyet kontrolü, yapım kontrolü, kalite kontrolü, danışmanlık, as-built, hakediş ve kesin hesap.

Konya Hafif Raylı Toplu Taşıma Sistemi

Başlama - bitiş tarihi: 03.1988 – 12.1989

İşveren: Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İşin tanımı: 16,7 km çift hatlı hafif raylı sistemin yapım kontrollük ve danışmanlık hizmetlerinde yapım ve elektrik-elektronik işlerinde katkı.

Erzincan Depremi Rehabilitasyonu ve Yeniden Yapılandırma Projesi Erzincan Belediye Altyapısı ve Kamu Binalarının Onarımı, Rehabilitasyonu ve Yeniden Yapım Müş.Hiz.

Başlama - bitiş tarihi: 02.1993 – 01.1998

İşveren: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İşin tanımı: Pissu arıtma tesisi, 5 km kanalizasyon şebekesi, 20 km yağmur suyu drenaj sistemi, katı atık depolama alanı, 9 kamu binası onarım ve yeniden yapımı ve 6 kavşak sinyalizasyonunu kapsayan projede bilgi toplama, değerlendirme, raporlama, tasarım ve şartname hazırlama, ihale dokümanı hazırlama ve ihale yapılması, yapım işlerinin kontrolü ve belgelendirme.

ANKARAY – Hafif Raylı Toplu Taşıma Sistemi Proje İzleme ve Müşavirlik Hizmetleri

Başlama - bitiş tarihi: 05.1993 – 12.1999

İşveren: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İşin tanımı: 8,5 km çift hatlı demiryolu, 1,7 km çift tüp delem tünel, 6,3 km aç-kapa tünel, 10 istasyon, depo, bakım-onarım-yönetim merkezi, demiryolu taşıtları (vagonlar) ve elektro-mekanik'i içeren projede, inşaat ve elektro-mekanik tasarım kontrolü, yapım işleri ve kalite kontrolü, danışmanlık, kesin hesap.

Projects Completed:

(Tarsus – Adana) İnt. – Adana – Toprakkale – Gaziantep Motorway

Period: 08.1987 – 03.2005

Client: General Directorate of Highways

Definition: 231 km 2x3 lanes, 27 km 2x4 lanes (total 258 km) motorway and 58 km 2x3 lanes connecting roads construction. Design review of motorway, structures, tunnels and electro-mechanics, progress monitoring and cost control, construction supervision, quality control, consultancy, as-built, final account and certification for 316 km motorway, 4 double tube tunnels (2x5016 m), 1 cut and cover tunnel, 12 PC and 3 continuous steel box girder special viaducts, 17 grade separated interchanges, 12 river bridges, 55 overbridges, 103 underbridges.

Konya Light Rail Transportation System

Period: 03.1988 – 12.1989

Client: Metropolitan Municipality of Konya

Definition: 16,7 km double-track light rail transportation system. Participation in supervision team for civil construction and electro-mechanics.

Earthquake Rehabilitation & Reconstruction of Municipal Infrastructures & Public Buildings in Erzincan

Period: 02.1993 – 01.1998

Client: Housing Development Agency of Turkey


Definition: Data collection, evaluation, assessment and reporting; preparation of design, drawings, specifications and tender documents, bidding, supervision, acceptance test and observation during Defect Liability Period. IBRD Loaned Project covers sewage treatment plant, 5 km sewage collection system, 20 km storm water drainage network, solid waste sanitary landfill, rehabilitation of 3 public buildings, reconstruction of 6 public buildings, signaling of 6 interchanges.

ANKARAY – Light Rail Transportation System

Period: 05.1993 – 12.1999

Client: Metropolitan Municipality of Ankara

Definition: Design review of civil works and electro-mechanics, progress monitoring and supervision, consultancy and certification of 8.5 km light rail system with 1.7 km double-tube bored tunnel, 6.3 km cut and cover tunnel, 8 underground and 2 surface stations, depot, equipment, rolling stock, signaling and communication system etc.



KONTROLLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

CONSTRUCTION SUPERVISION AND CONSULTANCY

Haliç Köprüsünün Onarımı ve Genişletilmesi Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri

Başlama - bitiş tarihi: 08.1994 – 12.1998

İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü

İşin tanımı: İstanbul I. Çevre Yolu üzerinde 822 m'lik çelik Haliç Köprüsünün takviyesi, her iki tarafa iki yeni çelik kutu kiriş köprünün yapılması, yakın kavşakların yeniden düzenlenmesi ve toplam 800 m öngerilmeli beton yeni viyadük ve sanat yapılarının yapılması işinde, teknik muayene ile onarım ve takviye yöntemlerinin saptanması, onarım çalışmalarının ve yeni yapılacak işlere ait tasarım kontrolü ve danışmanlık, yapım işleri kontrolü ve kalite kontrolü, kesin hesap.

Ankara – Pozantı Otoyolu, Eminlik – Çiftehan Kesimi Kontrollük ve Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri

Başlama - bitiş tarihi: 12.2000 – 11.2011

İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü

İşin tanımı: 15 km 2x3 şeritli otoyolu ve üzerindeki 6 adet çift tüp (3873 m) tünel, 15 adet (2945 m) öngerilmeli beton viyadük'ü kapsayan projede; iş ilerleme ve maliyet kontrolü, uygulama tasarım kontrolü, yapım kontrolü, kalite kontrol, danışmanlık, kesin hesap.

AD-I Adapazarı Bağlantı Yollarının Yeniden Yapılması

Başlama - bitiş tarihi: 05.2006 – 12.2008

İşveren: Adapazarı Büyükşehir Belediyesi

İşin tanımı: Toplam 11,5 km kent içi çok şeritli bulvarı ve 2 köprülü kavşağın etüt proje mühendislik hizmetleri ile yapım kontrolü danışmanlık hizmetleri.

KGM 16.Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Alanındaki Devlet ve İl Yolları (Sivas-Erzincan-Gümüşhane-Giresun- Tokat- Ordu- Tunceli Yollarının Yapım Kont. Ve Dan. Hiz.Al.İşi

Başlama - bitiş tarihi: 12.2009 -05.2014

İşveren: Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü - Sivas

İşin tanımı: Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Tokat, Ordu, Tunceli illerindeki toplam yaklaşık 250 km 2x2 şeritli bölünmüş devlet yolunun yapımı. Bu bağlamda 100 km BSK kaplamalı üstyapı ve 6 adet tünel, 8 adet viyadük ve 26 adet köprünün yapım işlerinin yapım ve kalite kontrolü.

Kulu Ayr. – 3. / 6. Bl. Hd Yolu Km: 0+000-195+200 Arasında Muhtelif Kesimlerde Yaptırılacak Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapıvs. İşlerin Kontrollük ve Dan.Hiz. Al.İşi

Başlama – bitiş tarihi: 10.2009 – 03.2015

İşveren: Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü - Konya

İşin tanımı: 195 km 2x (2+1) şeritli bölünmüş yolda toprak işleri, sanat yapıları, köprü, üstyapı (plent-mix temel ve bitümlü sıcak karışım kaplama) ve peyzaj işlerinin yapım ve kalite kontrolü, danışmanlık, hakediş ve kesin hesap işleri

Renovation and Widening of Golden Horn Bridge

Period: 08.1994 – 12.1998

Client: General Directorate of Highways

Definition: Renovation of 822 m long orthotropic steel girder Golden Horn Bridge on İstanbul 1st Peripheral Motorway. 2 Additional steel box-girder bridges on both sides of existing one. Very deep steel piles in sea mud. Improvement of nearby interchanges, total 800 m PC new viaducts. Technical inspection, review of repair and strengthening methodology, supervision of the renovation woks of existing bridge, design review and construction supervision of new bridges, viaducts and other structures, quality control, certification.

Kemerhisar – Pozantı Motorway, Eminlik – Çiftehan

Period: 12.2000 – 11.2011

Client: General Directorate of Highways

Definition: 15 km 2x3 lanes motorway section in very mountainous terrain. Final design review, progress monitoring and cost control, construction supervision, quality control, consultancy and certification for motorway. 6 double-tube tunnels (3873 m), 15 PC viaducts (2945 m).

Reconstruction of Infrastructure of Adapazarı (TERRA-I)

Period: 05.2006 – 12.2008

Client: Metropolitan Municipality of Adapazarı

Definition: IBRD Loan Project covers total 11,5 km multilane parkway and 2 grade separated interchanges in the city center. Preliminary and final design, construction supervision and consultancy.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 16th Division

Period: 12.2009 - 05.2014

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 16th Division- Sivas

Definition: Total 250 km 2x2 lanes state highway construction in Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Tokat, Ordu, Tunceli provinces. Progress monitoring, construction supervision and quality control and certification for 250 km state highway, 100 km asphaltic concrete paving, 6 tunnels, 8 viaducts and 26 river bridges.

ACP Works for Ankara – Adana Expressway (Km: 102+000 – 297+200)

Period: 10.2009 – 03.2015

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 3rd Division-Konya

Definition: Progress monitoring and cost control, construction supervision, quality control, consultancy and certification for 195 km 2x (2+1) lanes expressway's earthworks, structures, plant-mix subgrade, asphaltic concrete paving (hot-mix paving) and landscape



KONTROLLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

CONSTRUCTION SUPERVISION AND CONSULTANCY

KGM 5.Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Alanındaki Devlet ve İl Yolları (Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu-13 Bl Hd. Yolu, Tarsus Turizm Yolu, K.maraş-Göksun-6 Bl Hd Yolu, Silfke-Mut-3 Bl Hd. Yolu Yapım İşleri ve Ky.5.Bl., Sınırları Dahilindeki Bitümlü Sıcak Karışım Üst Yapı İşleri Kont. Danış. Müş.Hiz.)

Başlama - bitiş tarihi: 01.2012 – 08.2015

İşveren: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü-Mersin

İşin tanımı: Mersin, Adana, Kahramanmaraş illerindeki toplam 21 projede yaklaşık 523 km 2x2 şeritli devlet yolunun yapımı. Bu bağlamda 100 km BSK kaplamalı üstyapı ve 6 adet tünel, 3 adet viyadük ve 17 adet köprünün yapım işlerinin yapım ve kalite kontrolü.

KGM 15.Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Alanındaki Devlet ve İl Yolları (Kastamonu-Araç-Karabük/Kast.-Küre-İnebolu / Kast.-Çankırı (Kastamonu Çevere Yolu İle Ilgaz Tüneli Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) / Çankırı-Ankara ve Kast. Çevre Yolları ile Bölge Sın. Dah. Kont. Ve Danış. Hiz Al.İşi)

Başlama - bitiş tarihi: 08.2012 – 08.2016

İşveren: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü-Kastamonu

İşin tanımı: Kastamonu, Çankırı, Karabük illerindeki toplam 9 projede yaklaşık 107 km 2x2 şeritli devlet yolunun yapımı. Bu bağlamda 269 km BSK kaplamalı üstyapı ve 1 adet tünel (5380+5369 m), 3 adet köprünün yapım işlerinin yapım ve kalite kontrolü.

KGM 7.Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Alanındaki Devlet ve İl Yolları (Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü Sın. Dah. Bul. İllerdeki Muh. Yol Yapım Bün. Yer Alan Tesviye İşleri, Sanat Yapıları, Alttemel, Plentmix Temel, Bitümlü Sıcak Karışım, Köprü, Viyadük, Tünel ve Çeşitli İşlerin Yapım Kontrollük ve Dan.Hiz.İşi)

Başlama - bitiş tarihi: 03.2013 -12.2017

İşveren: Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü-Samsun

İşin tanımı: Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop illerindeki toplam 18 projede yaklaşık 73 km 2x2 şeritli devlet yolu ile 429 km 2x1 şeritli yol yapımı. Bu bağlamda 120 km BSK kaplamalı üstyapı ve 4 adet tünel, 21 adet köprünün 8 adet köprülü kavşak yapım işlerinin yapım ve kalite kontrolü.

KGM 16.Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Alanındaki Devlet ve İl Yolları (Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Devam Eden Yol Yapım Çalışmalarında İhtiyaç Duyulan; Araştırma, Kalite Kontrol ve Etüt Proje Kontrollük ve Dan.Hiz.Al.İşi)

Başlama – bitiş tarihi: 08.2014 – 09.2018

İşveren: Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü - Sivas

İşin tanımı: Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Devam Eden Yol Yapım Çalışmalarında İhtiyaç Duyulan ; Araştırma, Kalite Kontrol Ve Etüt Proje Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmet Alım İşi. 526 km BY, TY, SK, BSK, 232 km BSK Yapımı, 1 adet Viyadük, 38 Adet Köprü, toplam boyu 11.833 m olan 4 adet tüneldeki kazı, destekleme, kaplama işleri.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 5th Division

Period: 01.2012 -08.2015

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 5th Division- Mersin

Definition: Total 323 km 2x2 lanes state highway construction (21 projects) in Mersin, Adana, Kahramanmaraş provinces. Progress monitoring, construction supervision and quality control and certification for 323 km state highway, 323 km asphaltic concrete paving, 8 tunnels, 6 viaducts and 17 river bridges.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 15th Division

Period: 08.2012 -08.2016

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 15th Division- Kastamonu

Definition: Total 107 km 2x2 lanes state highway construction in Kastamonu, Çankırı, Karabük provinces. Progress monitoring, construction supervision and quality control and certification for 107 km state highway, 269 km asphaltic concrete paving, 1 tunnel (5380+5369 m) and 3 river bridges.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 7th Division

Period: 03.2013 -12.2017

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 7th Division- Samsun

Definition: Total 109 km 2x2 lanes and 189 km 2x1 lanes state highway construction (18 projects) in Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop provinces. Progress monitoring, construction supervision and quality control and certification for 298 km state highway, 120 km asphaltic concrete paving, 4 tunnels and 21 river bridges.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 16th Division

Period: 08.2014-09.2018

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 16th Division- Sivas

Definition: Total 526 km 2x2 and 2x1 lanes state highway construction in Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Tokat, Ordu, Tunceli provinces. Progress monitoring, construction supervision and quality control and certification for 516 km state highway, 4 tunnels, and 38 bridges.



KONTROLLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

CONSTRUCTION SUPERVISION AND CONSULTANCY

KGM 5.Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Alanındaki Devlet ve İl Yolları (Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindek Muhtelif Kesimlerdeki Yol Yapım İşlerinin Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hiz. Al.İşi)

Başlama tarihi: 06.2015 -05.2019

İşveren: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü-Mersin

İşin tanımı: Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki toplam 21 projede yaklaşık 150 km 2x2 şeritli devlet yolunun yapımı. Bu bağlamda 235 km BSK kaplamalı üstyapı ve 22 adet tünel, 16 adet viyadük ve 19 adet köprünün yapım işlerinin yapım ve kalite kontrolü.

Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü Adına Kalite Kontrol Deneylerini Yapıp Kayıtlarını Tutmak ve Etüt Proje İşlemlerinin 2 Ay Süre İle Gerçekleştirilmesi Hizmet Al. İşi

Başlama tarihi: 02.2016 -04.2016

İşveren: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü-Mersin

İşin tanımı: Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki toplam 21 projede kalite kontrol deneylerini yapıp kayıtlarını tutmak ve etüt-proje işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü Adına Kalite Kontrol Deneylerini Yapıp Kayıtlarını Tutmak ve Etüt Proje İşlemlerinin 2 Ay Süre İle Gerçekleştirilmesi Hizmet Al. İşi

Başlama tarihi: 04.2016 -07.2016

İşveren: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü-Mersin

İşin tanımı: Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki toplam 21 projede kalite kontrol deneylerini yapıp kayıtlarını tutmak ve etüt-proje işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü Adına Kalite Kontrol Deneylerini Yapıp Kayıtlarını Tutmak ve Etüt Proje İşlemlerinin 2 Ay Süre İle Gerçekleştirilmesi Hizmet Al. İşi

Başlama tarihi: 07.2016 -11.2016

İşveren: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü-Mersin

İşin tanımı: Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki toplam 21 projede kalite kontrol deneylerini yapıp kayıtlarını tutmak ve etüt-proje işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Karayolları 13Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Devlet, İl, Ve Turistik Yol Yapım İşlerinin Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmet Alımı

Başlama tarihi: 10.2016 – 01.2021

İşveren: Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü - Antalya

İşin tanımı: Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Devlet, İl ve Turistik Yol (412 km 2x2 şeritli yol yapım , 168 km BSK yapım, 13.388 m Demirkapı, Phaselis, Çayarası Tünelleri yapım), 3 adet Akarsu Köprüsü yapım İşlerinin Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 5th Division

Period: 06.2015 – 05.2019

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 5th Division- Mersin

Definition: Total 150 km 2x2 lanes state highway construction (21 projects) in Mersin, Adana, Kahramanmaraş provinces. Progress monitoring, construction supervision and quality control and certification for 235 km state highway, 235 km asphaltic concrete paving, 22 tunnels, 16 viaducts and 19 river bridges.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 5th Division

Period: 02.2016 – 04.2016

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 5th Division- Mersin

Definition: Performing quality control experiments and keeping records and carrying out study-project procedures in a total of 21 projects in Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye provinces.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 5th Division

Period: 04.2016 – 07.2016

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 5th Division- Mersin

Definition: Performing quality control experiments and keeping records and carrying out study-project procedures in a total of 21 projects in Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye provinces.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 5th Division

Period: 07.2016 – 11.2016

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 5th Division- Mersin

Definition: Performing quality control experiments and keeping records and carrying out study-project procedures in a total of 21 projects in Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye provinces.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 13th Division

Period: 10.2016 – 01.2021

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 13th Division - Antalya

Definition: Total 412 km 2x2 lanes state highway construction (21 projects) in Mersin, Antalya, Burdur, Isparta, Muğla provinces. Progress monitoring, construction supervision and quality control and certification for 412 km state highway, 168 km asphaltic concrete paving, 3 tunnels (13.388 m), and river bridges.



KONTROLLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

CONSTRUCTION SUPERVISION AND CONSULTANCY

Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Bulunan İllerdeki Muhtelif Yol Yapımı Bünyesinde Yer Alan Tesviye İşl, Sanat Yap, Alttemel, Plent-Miks Temel, Bsk, Köprü, Viyadük, Tünel ve Çeşitli İşl Yapım, Kont ve Danış Hizmet Alımı İşleri

Başlama tarihi: 01.2018 – 11.2021

İşveren: Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü – Samsun

İşin tanımı: Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Bulunan İllerdeki Muhtelif Yol Yapımı Bünyesinde Yer Alan Tesviye İşl, Sanat Yap, Alttemel, Plent-Miks Temel, Bsk, Köprü, Viyadük, Tünel Ve Çeşitli İşl Yapım, Kont Ve Danış Hizmet Alımı İşleri Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop illerindeki toplam 863 Km BY-BSK, 579 Km TY-SK, 230 Km TY-BSK, 43.373.250 Ton PMAT, 41.589.650 Ton PMT, 8 Adet Tünel Yapımı, 81 Adet Köprü, 7 Adet Viyadük, 26 Adet Köprülü Kavşak Yapım işlerinin yapım ve kalite kontrolü.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde Ve Yozgat İllerindeki Yol Yapım Çalışmalarında Araştırma, Kalite Kontrol, Yapım Proje Kontrol İzleme, Etüt Proje Ve Taşınmazlar Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmeti Alımı

Başlama tarihi: 01.2017 - 06.2021

İşveren: Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü – Kayseri

İşin tanımı: Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde Ve Yozgat İllerindeki Yol Yapım Çalışmalarında Araştırma, Kalite Kontrol, Yapım Proje Kontrol İzleme, Etüt Proje Ve Taşınmazlar Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmeti Alımı (208 km 2x2 şeritli yol yapımı, 226,7 km BSK işleri yapımı, 5 adet köprü yapım işi)

Karayolları 12 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Devam Eden Tünel ve Yol Yapım Çalışmalarında Araştırma, Kalite Kontrol, Yapım Proje Kontrol İzleme, Etüd Proje Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alım İşi

Başlama tarihi: 11.2017 -06.2022

İşveren: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü – Erzurum

İşin tanımı: Karayolları 12 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Devam Eden Tünel ve Yol Yapım Çalışmalarında Araştırma, Kalite Kontrol, Yapım Proje Kontrol İzleme, Etüd Proje Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alım İşi, 6 Grupda 46.915 m (Kırık, Çirişli, Dallıkavak, Kop, İspir, Pirinkaya Tünelleri) , 90,43 km BSK , 2 adet köprü, 3 adet viyadük Yapım İşi Kontrollüğü

Karayolları 12 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Devam Eden Yapım Çalışmalarının Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alım İşi

Başlama tarihi: 07.2022 -11.2022

İşveren: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü – Erzurum

İşin tanımı: Karayolları 12 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Devam Eden Yapım Çalışmalarının Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alım İşi, 6 Grupda 46.915 m (Kırık, Çirişli, Dallıkavak, Kop, İspir, Pirinkaya Tünelleri) , 90,43 km BSK , 973.815 Ton PMAT, 1.018.771 Ton PMT, 2 adet köprü, 3 adet viyadük Yapım İşi Kontrollüğü

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 7th Division

Period: 01.2018 – 11.2021

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 7th Division – Samsun
Definition: Total 1342 km 2x2, 2x1 lanes state highway construction in Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop provinces. Progress monitoring, construction supervision and quality control and certification for 1342 km state highway, 84.000.000 ton asphaltic concrete paving, 8 tunnels, 81 river bridges, 7 viaducts and 26 intercanges.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 6th Division

Period: 01.2017 – 06.2021

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 6th Division - Kayseri
Definition: Total 208 km 2x2, 2x1 lanes state highway construction in Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde and Yozgat provinces. Progress monitoring, construction supervision and quality control and certification for 208 km state highway, 226 km asphaltic concrete paving, 5 river bridges.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 12th Division

Period: 11.2017 - 06.2022

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 12th Division - Erzurum

Definition: Total 90 km 2x2, 2x1 lanes state highway construction in Erzurum, Ağrı, Erzincan and Artvin provinces. Progress monitoring, construction supervision and quality control and certification for 90 km state highway, 6 section tunnels (Kırık, Çirişli, Dallıkavak, Kop, İspir, Pirinkaya) , 2 river bridges and 3 viaducts.

State Highway Construction Works in the Area of Responsibility of 12th Division

Period: 07.2022 - 11.2022

Client: General Directorate of Highways, Directorate of 12th Division - Erzurum

Definition: Total 90 km 2x2, 2x1 lanes state highway construction in Erzurum, Ağrı, Erzincan and Artvin provinces. Progress monitoring, construction supervision and quality control and certification for 90 km state highway, 6 section tunnels (Kırık, Çirişli, Dallıkavak, Kop, İspir, Pirinkaya) , 2 river bridges and 3 viaducts.

temat

50 Years YIL

www.temat.com.tr



ANKARA-POZANTI OTOYOLU
ANKARA-POZANTI MOTORWAY

temat

Sedat Simavi Sokağı No:20/5-6 ÇANKAYA ANKARA
Telefon: +90 312 442 99 84 (pbx) · Fax: +90 312 441 25 77
web: www.temat.com.tr · e-mail: temat@temat.com.tr